


wg planu sytuacyjnego

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej szarej behaton
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
10 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku



 MATPROJEKT	MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica		Data: 03.2021
			Skala: 1:50
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach w km 0+000-0+177			Rys nr: 3.3
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr ew. 117/1, 115, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 587/2, 587/1 obręb 0005 Łomianki dz. nr ew. 85/4, 83/1, 82/39, 83/2, 84/4 obręb 0010 Łomianki Dolne			
INWESTOR: Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki			
NAZWA RYSUNKU: ZJAZD INDYWIDUALNY			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ <i>specjalność</i>	PODPIS
Projektant	Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13 <i>drogowa</i>	
Sprawdzający	Michał Czernicki	MAZ/0017/PWOD/14 <i>drogowa</i>	