

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: "Wykonanie pokrycia dachu na obiekcie hali sportowej przy I LO we Włoszczowie w ramach naprawy gwarancyjnej"

NAZWA INWESTORA:

Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

BRANŻA: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2025 r.

Lp.	Opis	Ilość/j.m.
1.	Produkcja nowych paneli - dostawa (transport) i zwrot maszyny do produkcji oraz blachy na panele.	1,00 KPL
2.	Dach główny D1 - Wymiana paneli (ok. 600 m ²) i obróbek w miejscach połączenia z podstawami (naświetli, wylazu oraz wyrzutni wentylacyjnych) w celu wykonania szczelnego połączenia (spawania). Wykonanie nowych obróbek z blachy aluminiowej gr. 1,00mm powlekanej jednostronnie PS25um na RAL9006 oraz wbudowanie brakujących systemowych akcesorii dla kalenic, okapów, szczytów i punktów stałych (należy ująć ok. 263 mb obróbki przy podstawach naświetli i świetlików, 326 mb spawu, 96 mb okapu, 80mb szczytu.)	1,00 KPL
3.	Dach średni D2 - Wymiana paneli (473m ²) i obróbek w zakresie jak pkt 2. (należy ująć ok. 187 mb obróbki przy podstawach świetlików i wyrzutniach, 390 mb spawu, 40 mb okapu, 38mb szczytu, 40 mb kalenicy pojedynczej.)	1,00 KPL
4.	Dach średni D3 - Wymiana paneli (16m ²) i obróbek w zakresie jak pkt 2. (należy ująć ok. 23mb obróbki kalenicy pojedynczej i okapu, 3mb obróbki szczytu, 21,6mb obróbki podstaw i 58,5 mb spawu.)	1,00 KPL
5.	Dach średni D4 - Wymiana obróbek w zakresie jak pkt 2. (należy ująć ok. 14 mb okapu, 28mb szczytu, 7 mb kalenicy)	1,00 KPL
6.	Wykonanie nowych przelewów awaryjnych (po potwierdzeniu możliwości technicznych). Pozycja zawiera demontaż starego oraz dostawę i montaż nowego prostokątnego (np 30 x10 cm).	14 szt.
7.	Sprawdzenie szczelności paraizolacji, kompletności wełny mineralnej i klipów. Ew. wymiana warstw wewnętrznych pokrycia (paraizolacje, izolacja termiczna, podkonstrukcja z klipami).	1,00 KPL
8.	Wymiana świetlików na kopułowe	14 szt.
9.	Wykonanie ponownej impregnacji (zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo impregnatem solnym np. fobos) elementów konstrukcji z drewna klejonego (dźwigarów)	8 szt.
10.	Sprawdzenie szczelności koryt odwadniających przez firmę zewnętrzną	1,00 KPL

* Przy spawaniu należy uwzględnić także pionowe połączenie naroży oraz rąbki.