

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRAK DROGI KOŁOWANIA
ADRES INWESTYCJI : JW 4392 Nowy Glinnik
INWESTOR : 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz.
ADRES INWESTORA : ul. Konstantynowska 85, 95 -100 Zgierz.

DATA OPRACOWANIA : 27.03.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km i rozkruszeniem 1820.0	m ² m ²	 1820.000	
				RAZEM	1820.000
2	kalkulacja indywidualna	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km i rozkruszeniem 1820.0	m ² m ²	 1820.000	
				RAZEM	1820.000
3	kalkulacja indywidualna	Rozbicie oddzielnych brył gruzobetonowych- kruszenie gruzu -mieszanka 0-40mm 510.0	m ³ m ³	 510.000	
				RAZEM	510.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	kalkulacja indywidualna	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km i rozkruszeniem obmiar = 1820.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna" 0.06 r-g/m ²	r-g	109.2000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Koparko-spycharka lub koparko-ladowarka 0.03 m-g/m ²	m-g	54.6000	0.000			0.00
3*		Młot wyburzeniowy 0.03 m-g/m ²	m-g	54.6000	0.000			0.00
4*		Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) 0.06 m-g/m ²	m-g	109.2000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2	kalkulacja indywidualna	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km i rozkruszeniem obmiar = 1820.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0.07 r-g/m ²	r-g	127.4000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Koparko-spycharka lub koparko-ladowarka 0.035 m-g/m ²	m-g	63.7000	0.000			0.00
3*		Młot wyburzeniowy 0.03 m-g/m ²	m-g	54.6000	0.000			0.00
4*		Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) 0.09 m-g/m ²	m-g	163.8000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3	kalkulacja indywidualna	Rozbicie oddzielnych brył gruzobetonowych- kruszenie gruzu -mieszanka 0-40mm obmiar = 510.000 m ³	m ³					
1*		-- S -- kruszątko do betonu 2 m-g/m ³	m-g	1020.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł