

Pytanie z 17.02.2025 r.

1. Jaki jest dotychczasowy sposób przygotowania wody ciepłej do c.o. i c.w.u., czy w zakresie zadania jest dostawa i montaż nowego kotła gazowego, czy wykorzystać należy istniejący?
2. Czy w zakresie zadania jest wykonanie jakichkolwiek przyłączy sanitarnych, czy należy wpiąć się do istniejących?

Odpowiedź na pytanie

1. Dotychczasowy sposób przygotowania ciepłej wody:
 - a) Zbiornik pojemnościowy c.w.u. zlokalizowany jest w kotłowni pobliskiego przedszkola.
 - b) Kotłownia wyposażona jest w kocioł gazowy kondensacyjny o max. mocy 95 kW.

W trakcie prac projektowych należy obliczyć moc zapotrzebowaną do projektowanego obiektu (żłóbka). Jeżeli kocioł zainstalowany w kotłowni jest wystarczający należy przewidzieć jego wykorzystanie do zasilania projektowanego obiektu żłóbka. W takiej sytuacji media podłączone będą z możliwością opomiarowania w istniejącej kotłowni.

Jeżeli mocy przekraczają możliwości kotłowni istniejącej technologia kotłowni winna być rozbudowana.

2. Przyłączenie sanitarne należy zaprojektować do istniejącej studni zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Obiekt żłóbka należy zaprojektować w taki sposób aby jego budowa była możliwa przy minimalnej ingerencji w obiekt przedszkola, z możliwością zachowania ciągłości użytkowania przedszkola.