

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Borzytuchom

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Borzytuchom				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	kpl	1,000		
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą betonową (z wywozem i utylizacją materiału)	mb	214,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży wraz z ławą betonową (z wywozem i utylizacją materiału)	mb	144,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej z kostki betonowej i kamienia (z wywozem i utylizacją materiału)	m ²	379,00		
5	D-08.01.01	Ustawienie nowych krawężników 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni	mb	214,00		
6	D-08.03.01	Ustawienie nowych obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	144,00		
7	D-02.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej wraz z wywozem i utylizacją urobku	m ²	379,00		
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej	m ²	379,00		
9	D-04.05.01	Wykonie podbudowy chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	292,00		
10	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	292,00		
11	D-04.05.01	Wykonie podbudowy zjazdów z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	39,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	39,00		
13	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	39,00		
14	D-04.05.01	Wykonie podbudowy pomocniczej zatoki z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubości warstwy 12cm	m ²	48,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej zatoki z betonu cementowego C16/20 o grubości warstwy 22cm	m ²	48,00		
16	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	48,00		
17	D-06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1,5 m, z utylizacją urobku	m ²	49,50		
18	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości 1,5 m	m ²	49,50		
19	D-06.01.01	Profilowanie terenu wraz z humusowaniem, grubość do 10 cm wraz z obsianiem trawą	m ²	163,00		
		REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
			x	x	x	
20	D.03.02.01	Wykopy miejsowe (z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu)	m ³	6,00		
21	D.03.02.01	Usunięcie rur z gruntu i utylizacja istniejącego kanału	m	3,00		
22	D.03.02.01	Likwidacja i utylizacja istniejącej studzienki wpustowej	szt.	1,00		
23	D.03.02.01	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 wykopie umocnionym suchym	m	3,00		
24	D.03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i wpustem przykrawężnikowym kl. D400 wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni	szt.	1,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)