

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK – 2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE
-------------------	---

ADRES INWESTYCJI:	Pelplin ul. Kościuszki 12a, dz. nr 240/2, Identyfikator 220404_4.0006.240/2, gmina Pelplin
-------------------	--

NAZWA INWESTORA:	GMINA PELPLIN
------------------	---------------

ADRES INWESTORA:	Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
------------------	------------------------------------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana	MIECZYŚŁAW TKACZYK
-----------	--------------------

DATA OPRACOWANIA:	03.04.2025r.
-------------------	--------------

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.04.2025r.

Data zatwierdzenia

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK - 2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK - 2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE</b>					
<b>1</b>		<b>Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej</b>			
1 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej (do ponownego wbudowania)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2 d.1	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem	m2		
		1915	m2	1 915,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 915,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0101-02 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta - usunięcie i wywóz warstwy istniejącego kruszywa w grubości ok.4cm oraz wyprofilowanie terenu	m2		
		poz.2	m2	1 915,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 915,000</b>
4 d.1	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, samochodami samowyladowczymi na wysypisko	m3		
		1915 * 0,10	m3	191,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,500</b>
5 d.1	KNR 2-23 0104-01 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza kruszywo kamienne o frakcji 0-4mm; do 20 mm WRAZ Z REGULACJĄ PRZESUNIĘTYCH LUB ZAPADNIĘTYCH OBRZEŻY	m2		
		poz.2	m2	1 915,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 915,000</b>
6 d.1	KNR 2-23 0104-01 wycena indywidualna	Podkład - shockpad min.10mm	m2		
		poz.2	m2	1 915,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 915,000</b>
7 d.1	wycena indywidualna	Warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 45-50 mm wraz z wklejaniem linii	m2		
		poz.2	m2	1 915,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 915,000</b>
8 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Montaż bramek do piłki nożnej 5x2m (z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie terenu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej</b>			
10 d.2	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Mycie pod ciśnieniem i ciepłą wodą istniejącej nawierzchni poliuretanowej. Uzupełnienie ubytków.	m2		
		618	m2	618,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>618,000</b>

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK - 2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KSNR 6 0309-01 wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - wykonanie warstwy wzmacniającej z żywicy poliuretanowej	m2		
		poz. 10	m2	618,000	
				RAZEM	618,000
12 d.2	KSNR 6 0309-01 wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - wykonanie warstwy użytkowej na bazie żywic poliuretanowych i granulatu kauczukowy EPDM grubości - 2-3 mm	m2		
		poz. 10	m2	618,000	
				RAZEM	618,000
13 d.2	KSNR 6 0309-01 wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - malowanie linii	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie terenu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej		2
2 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej		2
Spis treści		4