



OBJĘTEŚĆ BETONU: BETON C20/25(B25) $V=13,06 \text{ m}^3$

ZESTAWIENIE STALI						
Nr pręta	ϕ	Ilość	Długość	A-IIIIN	A-IIIIN	A-IIIIN
				ϕ8	ϕ10	ϕ12
	mm	szt.	[m]	[m]	[m]	[m]
1	12	24	6,2			148,8
2	8	21	2,7	56,7		
3	8	21	3,7	77,7		
4	12	60	2,57			154,2
5	10	12	6,2		74,4	
6	10	30	1,48		44,4	
7	10	20	6,2		124	
8	10	30	2,1		63	
9	10	24	2,21		53,04	
10	8	24	1,66	39,84		
11	8	24	3,22	77,28		
12	10	24	0,98		23,52	
Długość ogólna wg Średnic [m]				251,52	382,36	303,00
Masa 1m pręta [kg/m]				0,395	0,617	0,882
Masa prętów wg średnic [kg]				99,350	235,916	267,24
Masa prętów ogółem [kg]					602,513	

Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Łęgowskiej na części działki nr 250 obr.1 w Świebodzinie

12-2016	Rysunek zbrojarski kolumbarium			SKALA 1:50
projekt.	mgr inż. Ryszard Teterycz	upr 32/92/ZG		6
projekt.	mgr inż. Ewa Burnos	upr 128/86/Zg		