

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2**

**Przedmiot zamówienia:**

**Robota budowlana - strzelnica garnizonowa w Braniewie**

**Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:**

**1. Strzelnica garnizonowa typu A**

- Wyrównanie i wyprofilowanie płaszczyzny rzeczywistej pomiędzy torowiskiem celów ruchomych a kulochwytem dolnym na 300m.
- Wykonanie drenażu wyprofilowanej płaszczyzny z rur elastycznych PVC-U w zwojach z filtrem o średnicy 125 i 80mm.
- Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim – darń gotowa.
- Przedłużenie istniejących rowów odwadniających.
- Oczyszczenie rowów odwadniających z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu.
- Uzupełnienie, przesianie ziemi, zagęszczenie i wyprofilowanie skarp nasypów kulochwyty dolnych na 50, 75, 100, 150, 200, 300m oraz kulochwycie głównym.
- Odarniowanie skarp nasypów gotową darnią.
- Impregnacja okładzin drewnianych kulochwyty głównego w kolorze ciemnym.
- Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych.

**2. Strzelnica pistoletowa**

- Uzupełnienie, przesianie ziemi, zagęszczenie i wyprofilowanie skarp nasypów w kulochwycie dolnym oraz kulochwycie głównym.
- Darniowanie skarp nasypu kulochwyty dolnego oraz głównego gotową darnią.
- Wymiana jednostronnego deskowania kulochwyty z desek 50mm.
- Impregnacja okładzin drewnianych kulochwyty w kolorze ciemnym.
- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy robotach budowlanych.
- Wymiana grzejników konwektorowych, ściennych 2000W.
- Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego – naświetlacz LED 100W

**UWAGA:**

**Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.**

**Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:**

1. Załącznik nr 1a- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
2. Załącznik nr 1b- Przedmiar robót
3. Załącznik nr 1c- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

