



Ostroróg, 04.03.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

Numer postępowania: RG.271.7.2025

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

„Wykończenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na część zadanych pytań:

Pytanie 1

„Prosimy o zamieszczenie projektu wykonania (opis i rysunki)schodów przeciwpożarowych.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że schody stanowią wyjście ewakuacyjne z wydzielonej pożarowo wewnętrznej klatki schodowej.

Wymiary i lokalizacja schodów zewnętrznych w PAB na rys. ARCH 2, ARCH 3, ARCH 6, ARCH 8, w PZT Rys .1, w PT na rys. ARCH 5. Opis wymagań dotyczących schodów zewnętrznych w PT str.12, zgodnie z opisem wymagania dotyczące schodów : z profili stalowych, zabezpieczone p. ogniowo i antykorozyjnie, dostarczone na budowę , wykonanie i montaż indywidualnie, wg proj. wykonawczego producenta schodów, do akceptacji przez Inwestora na etapie prowadzenia robót.

Pytanie 2

„Prosimy o podanie szczegółów wyposażenia meblowego, szczególnie wymiary mebli i rodzaj materiałów użytych do ich wykonania, może posiadacie Państwo wizualizację.”

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dochowując zasady uczciwej konkurencyjności, nie wskazuje się w opracowaniu konkretnych producentów i nazw własnych produktów.

Wymagania materiałowe dotyczące mebli:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 9. ust. 3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Meble powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06010-01:1990, PN-F-06010-05:1990.

Ponadto zgodnie z WT § 258. ust. 2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Zakupione wyposażenie musi mieć określoną klasę reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 (dopuszczone wyroby z oznaczeniem A1fl; A2fl -s1; A2fl -s2 lub Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2).

Zamówienie na wyposażenie powinno zostać złożone po wykonaniu robót wykończeniowych i zdjęciu wymiarów rzeczywistych na budowie. W pomieszczeniach należy zachować szerokości przejść ewakuacyjnych (odległości między elementami wyposażenia / umeblowania) min. 0,9m.

W pomieszczeniu auli należy stosować:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania,
- szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,
- liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym,
- szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m,

Rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

Zamawiający informuje, że wizualizacja została zamieszczona wraz z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog>
Zamawiający informuje, że wizualizacja jest poglądowa i należy odnieść się do elementów zamieszczonych w przedmiarze.

Pytanie 3

„Rozdział w kosztorysie - Kominy i roboty dekarские - prosimy o rysunki i opisy szczegółowego wykonania robót związanych z robotami dekarскими, brak dokumentacji. Prosimy o zamieszczenie zdjęć.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres robót dekarских został określony w opisie i na rysunkach PAB na rys .ARCH 5 „Rzut dachu” , i PT rys. ARCH 5 , STWIORB i obejmuje w I etapie robót m. i. n. naprawę uszkodzonych czap kominowych, uszczelnienie/wymianę listew kominowych, naprawę i uszczelnienie rynien. Szczegółowy zakres robót dekarских do wykonania w tym etapie został ujęty w przedmiarze w dz.1.1.2 pkt 4,9-11 i w dz. nr 1.1.3 dotyczącym robót ogólnobudowlanych jak również w przedmiarze dotyczącym robót związanych z montażem fotowoltaiki i ociepleniem granulatami stropodachu.

Ponadto zalecana jest wizja lokalna. Przedmiar robót pełni wyłącznie rolę pomocniczą przy kalkulacji ofert.

Pytanie 4

„Brak uwzględnienia szybu windowego w przedmiarach/kosztorysie, brak rysunków zakresu konstrukcyjnego, jak mają zostać rozwiązane ściany szybu,”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu nie jest realizowany szyb windowy.

Pytanie 5

„Brak pozycji w przedmiarze/kosztorysie odnośnie termomodernizacji, prosimy o informacje odnośnie zakresu, ilości i rodzaju wykończenia jeśli ma zostać wykonana jakakolwiek ingerencja w elewacje?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu nie jest realizowana termomodernizacja budynku.

Pytanie 6

„Prosimy o zamieszczenie katalogu wg którego zostało przyjęte wyposażenie i meblowanie.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dochowując zasady uczciwej konkurencyjności, nie wskazuje się w opracowaniu konkretnych producentów i nazw własnych produktów.

Wymagania materiałowe dotyczące mebli:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 9. ust. 3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Meble powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06010-01:1990, PN-F-06010-05:1990.

Ponadto zgodnie z WT § 258. ust. 2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Zakupione wyposażenie musi mieć określoną klasę reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 (dopuszczone wyroby z oznaczeniem A1fl; A2fl -s1; A2fl -s2 lub Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2).

Zamówienie na wyposażenie powinno zostać złożone po wykonaniu robót wykończeniowych i zdjęciu wymiarów rzeczywistych na budowie. W pomieszczeniach należy zachować szerokości przejść ewakuacyjnych (odległości między elementami wyposażenia / meblowania) min. 0,9m.

W pomieszczeniu auli należy stosować:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania,
- szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,
- liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym,
- szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m,

Rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

Zamawiający informuje, że wizualizacja została zamieszczona wraz z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog>

Zamawiający informuje, że wizualizacja jest poglądowa i należy odnieść się do elementów zamieszczonych w przedmiarze.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące przy składaniu oferty do niniejszego postępowania.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza
Dariusz Wachowiak

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg