

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja boisk w Rumi z podziałem na części.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA RUMIA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675178
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Sobieskiego 7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rumia
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 84-230
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.rumia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00240966
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-05-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00227406
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

Część 1: „Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka w Rumi – ORLIK”:

1. Lokalizacja:

Boisko zlokalizowane jest na dz. nr 168/4 obr. 07 m. Rumia przy ul. Stoczniovców 6 w Rumi. Wjazd na teren boiska od ul. Świętopełka.

2. Prace rozbiórkowe:

1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x19,50 m.

2) demontaż i utylizacja siatki ogrodzeniowej powlekanej o powierzchni ok. 208 m² zgodnie z rysunkiem nr 1

3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5%) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x19,50m

2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.

3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4. Ogrodzenie:

1) Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wymiarach 52,00x4,00 m o średnicy druta 3,6 mm w kolorze zielony

5. Uwagi:

1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych stanowią załączniki:

- a) Rysunki – załącznik A do SWZ,
- b) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

Po zmianie:

Część 1: „Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka w Rumi – ORLIK”:

1. Lokalizacja:

Boisko zlokalizowane jest na dz. nr 168/4 obr. 07 m. Rumia przy ul. Świętopełka 24 w Rumi. Wjazd na teren boiska od ul. Świętopełka.

2. Prace rozbiórkowe:

1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x19,50 m.

2) demontaż i utylizacja siatki ogrodzeniowej powlekanej o powierzchni ok. 208 m² zgodnie z rysunkiem nr 1

3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5%) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x19,50m

2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.

3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4. Ogrodzenie:

1) Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wymiarach 52,00x4,00 m o średnicy druta 3,6 mm w kolorze zielony

5. Uwagi:

1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych stanowią załączniki:

- a) Rysunki – załącznik A do SWZ,
- b) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część 2: „Modernizacja boiska przy ul. Stoczniovców w Rumi – ORLIK”.

1. Lokalizacja:

Boisko zlokalizowane jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniovców 6 w Rumi dz. nr 3/5 i 30/5 obr. 15 m. Rumia. Wjazd na teren Szkoły odbywać się będzie poprzez bramę wjazdową od ul. Stoczniovców.

2. Prace rozbiórkowe:

1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x20,00 m.

2) demontaż i utylizacja piłkochwyłów przy boisku ORLIK o powierzchni ok. 360 m² zgodnie z rysunkiem nr 1

3) Demontaż i utylizacja ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 69,0 m i wysokości 1,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1

4) Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 9,00 m (3 przęsła) i wysokości 1,50 m z materiału Zamawiającego

3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5 %) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x20,00 m

2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.

3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4. Sprzęt sportowy i piłkochwyły:

Dostawa i montaż piłkochwyłów z siatki PP o grubości 5 mm w kolorze zielonym, bezwęzłowej o powierzchni ok. 360,00 m² i wymiarze oczka minimum 8x8 cm lub 10x10 cm.

5. Uwagi:

1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2) Należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności dzieci.

3) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych.

Po zmianie:

Część 2: „Modernizacja boiska przy ul. Stoczniovców w Rumi – ORLIK”.

1. Lokalizacja:

Boisko zlokalizowane jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniovców 6 w Rumi dz. nr 3/5 i 30/5 obr. 15 m. Rumia. Wjazd na teren Szkoły odbywać się będzie poprzez bramę wjazdową od ul. Stoczniovców.

2. Prace rozbiórkowe:

- 1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x20,00 m.
 - 2) demontaż i utylizacja piłkochwytów przy boisku ORLIK o powierzchni ok. 320 m² zgodnie z rysunkiem nr 1
 - 3) Demontaż i utylizacja ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 69,0 m i wysokości 1,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1
 - 4) Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 9,00 m (3 przęsła) i wysokości 1,50 m z materiału Zamawiającego
 3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
 - 1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5 %) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x20,00 m
 - 2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.
 - 3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 4. Sprzęt sportowy i piłkochwyty:
Dostawa i montaż piłkochwytów z siatki PP o grubości 5 mm w kolorze zielonym, bezwęzłowej o powierzchni ok. 320 m² i wymiarze oczka minimum 8x8 cm lub 10x10 cm.
 5. Uwagi:
 - 1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
 - 2) Należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności dzieci.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych stanowią załączniki:
- a) Rysunki - załącznik A do SWZ,
 - b) Wzór umowy - załącznik nr 8 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-05-29 11:00

Po zmianie:

2025-06-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-05-29 11:30

Po zmianie:

2025-06-03 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-06-27

Po zmianie:

2025-07-02