



IZ.272.01.02.2025

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o łącznej długości 7 267 mb, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.02.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00115050.

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320) poniżej dokonuje wyjaśnień oraz modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Warstwa odsączająca konstrukcji chodnika wg opisu do projektu ma mieć gr. 15cm, wg przekroju konstrukcyjnego i przedmiaru gr. 10cm. Prosimy o wskazanie informacji nadrzędnej.

Odpowiedź:

Prawidłowa wielkość – 10cm.

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o warstwę odsączającą zatok postojowych z piasku gr. 10cm.

Odpowiedź:

Przedmiar jest poglądowy, Wykonawca uwzględni wartość w-wy odsączającej w cenie podbudowy.

3. Prosimy o doprecyzowanie parametrów geosiatki.

Odpowiedź:

W załączeniu SSTWiOR dotycząca poszerzenia istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytów.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PZT od km 0+500 do km 1+740 nie projektuje się przepustów pod zjazdami w ciągu rowów.

Odpowiedź:

Tak – od km 0+500 do km 1+740 nie projektuje się przepustów pod zjazdami.

5. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiaru ścieku betonowego muldowego, ponieważ zgodnie z przedmiarem poz. 30 d.6 ma mieć wymiar 30x60cm, a wg przekroju konstrukcyjnego K-11 wymiar ścieku to 10x60cm.

Odpowiedź:

Właściwy jest wymiar szerokość ścieku 60 cm, natomiast długość zależna od producenta materiału.

6. Prosimy o jednoznaczne określenie typu studzienki kanalizacyjnej, ponieważ w przedmiarze jest opisana jako Wavin o śr. 315-425mm, a w zestawieniu odwodnienia wskazano śr. 60cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu spełniającego warunki odwodnienia drogi.

7. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkę istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w km 0+096 i 0+118.

Odpowiedź:

Przedmiar należy traktować jako poglądowy. Wartość robót związanych z rozbiórką studni należy uwzględnić w kosztach przebudowy odwodnienia.

8. Ilość wpustów kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkami PZT to 70 szt. W zestawieniu odwodnienia oraz w przedmiarze jest ujęte tylko 62 wpusty. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 70szt. studni kan. deszczowej.

9. Prosimy o jednoznaczne określenie typu przepustu pod zjazdami, ponieważ opis do projektu wraz z przekrojami konstrukcyjnymi wskazują na rury PCV śr. 50 cm, a w przedmiarze jest wpisana rura betonowa śr. 50cm.

Odpowiedź:

W tym wypadku przedmiar należy traktować poglądowo. Wymagane będą rury PCV śr. 50cm zakończone rurami betonowymi śr. 50cm tzw. „kołnierzowe”.

10. W przedmiarze występuje pozycja 43 d.7m – warstwa odsączająca pod zjazdami. Projekt nie przewiduje takiej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje w-wy odsączającej pod zjazdem, ale przewiduje nasyp z piasku drobnopziarnistego o grubości zmiennej w zależności od ukształtowania terenu.

11. Występuje rozbieżności w warstwach konstrukcyjnych zjazdów – na schemacie zjazdu z kruszywa jest podana warstwa 10cm z gruntu stab. cem. 5MPa, a w opisie takiej warstwy nie ma. Prosimy o potwierdzenie, że pod zjazdami z kruszywa należy wykonać warstwę 10cm gruntu stab. cem. 5MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, na zjazdach z kruszywa należy uwzględnić 10cm warstwę betonu 5MPa.

12. Prosimy o jednoznacznie określenie parametrów podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dla zjazdów i chodników, ponieważ na części rysunków podano 3,5 MPa, a na pozostałych 5,0 MPa.

Odpowiedź:

Podbudowa betonowa dla zjazdów i chodników 5MPa.

13. W wykazie zjazdów oraz w przedmiarze policzone zostały obrzeża 30x8cm. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu obrzeży 30x8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Obrzeża betonowe 30x8cm mają zastosowanie jako obramowanie zjazdów poza chodnikiem.

14. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozdzielanie pozycji dotyczących krawężników na krawężniki proste, najazdowe, skośne oraz oporniki.

Odpowiedź:

Przedmiar należy traktować poglądowo. Załącznik nr 11 do przedmiaru wyszczególnia rodzaje i ilości krawężników.

15. Ilość balustrad U-11a wynikająca z rysunku PZT to 120 m. W przedmiarze ujęto 343 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość to 130m.

16. Ilość balustrad U-14a wynikająca z rysunku PZT to 382 m. W przedmiarze ujęto 167 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość barier to 380m. Zmianie ulegnie ilość balustrad, prawidłowa wartość to 130m.

17. Ilość słupków przeszkodowych U-5a wynikająca z rysunku PZT to 10 szt. W przedmiarze ujęto 5 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość to 10 szt.

18. Ilość oznakowania poziomego wynikająca z rysunku PZT to ok. 2370 m². W przedmiarze ujęto 2629,86 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z PZT. Przedmiar należy traktować poglądowo.

19. Ilość przepustów pod zjazdami podana w przedmiarze to 45 m. Z zestawienia wynika 148m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie, która ilość jest poprawna.

Odpowiedź:

Załącznik nr 3 do przedmiaru „Wykaz zjazdów” zawiera prawidłową ilość przepustów śr. 50cm pod zjazdami tj. 45m.

20. Powierzchnia jezdni bitumicznej wg bilansu terenu zawartego w opisie do projektu to 59 644,24 m². Wg „Zał. Nr 6 – Zestawienie powierzchni” oraz przedmiaru warstwa ścieralna ma powierzchnię 51 838,24 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Prawidłowe wielkości podano w poprawionym przedmiarze robót. Warstwa ścieralna 55 128,27m², w-wa wiążąca 55 958,09m². W opisie do projektu nie wyłączono odcinka objętego korytarzem S19.

21. Powierzchnia chodników z kostki betonowej 5 598,90 m² wskazana w opisie do projektu różni się od ilości podanej zestawieniach i w przedmiarze: 6 872,52 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Prawidłowe wartości zawiera zestawienie do przedmiaru robót.

22. Prosimy o podanie wymagań dla siatki przeciwpękaniowej pod warstwy bitumiczne na poszerzeniu. Brak załączonej SST D-05.03.26i.

Odpowiedź:

SST D-05.03.26i w załączeniu.

STAROSTA RADZYŃSKO

Bszczpan Nisbrzegowski

**CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
RADZYŃSKIEGO**

Tomasz Stephan

Załącznik:

1. SSTWiOR – geosiatka.