

Blok C - rzut podpiwniczenia instalacyjnego

agregat do centrali
AOYG60LATT
Qch=15,0kW
Qgrz=18,0kW
3ø400V 50Hz
P=4,7kW
I=6,9A
ciśnienie akustyczne 56dB(A)
masa 104kg
wym WxSxG 1290x900x330

Wyrzutnia terenowa 400x250
oddalona 3m od budynku



Czerpnia terenowa 400x250
oddalona 3m od budynku

Centrala nawiewno wyciągowa z odzyskiem ciepła i chłodziwą freonową 15kW
2650m3/h - wykonanie higieniczne

klapa ppoż. topikowa
900x200 w stropie

LEGENDA:

-  wyciąg
-  nawiew
-  wyrzutnia
-  czerpnia

Objekt	Remont przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sokółce		
Adres	ul. Władysława Sikorskiego 40 16-100 Sokółka		Autor: mgr inż. Magdalena Onopa PDL0145/PBS/23 
Przedmiot rys.	Rzut pionowy Instalacja wentylacji mechanicznej		
Data	20.12.2024		Współpraca: inż. Robert Onopa 
Skala	1:50	Nr rys.	7