

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NA POTRZEBY OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W RAKONIEWICACH,
ADRES INWESTYCJI : PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH DZ. NR 175/12, 482
INWESTOR : Gmina Rakoniewice
ADRES INWESTORA : Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Garszka
DATA OPRACOWANIA : 04-12-2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04-12-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace instalacyjne			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		60*2	m	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 2-18 d.1 0408-06	Przewierthy o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 110mm w gruntach kat. III-IV	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
6	KNR 2-18 d.1 0408-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 110mm w gruntach kat. I-II	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
8	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		16+34+7	m	57,000	
				RAZEM	57,000
9	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
11	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace drogowe			
13	KNR 0-11 d.2 0316-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsyce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-rozebranie - współ 0,3 do i S	m ²		
		60*0,6+16	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
14	KNR 2-31 d.2 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		60*0,6	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
15	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
16	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 9	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
17	NNRNKB d.2 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m ²	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000