


ETAP IV



ETAP IV

ETAP IV

ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN I DRZWI

- 01... Stolarka okienna wg zestawienia (z oknami obsadzać parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.2cm, podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm)

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG

- WYKONCZENIE POSADZKI - LAstryki
PG2 ROBOTY POSADZKARSKIE - KOMUNIKACJA, MAGAZYN, POM. TECHNICZNE, PRALNIA
- szlifujące lastyko poddane renowacji

ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN

- WYKONCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE
SM1 ROBOTY MALARSKIE - KORTYARZE, MAGAZYN, POM. TECHNICZNE, PRALNIA:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą ograniczającą kolor białą
- dodatkowa:
- przyklejenie na ścianach odbojnicy ochronnej z żywicą winylowej.
WYkonanie ścianki przesejonej o odporności ogniowej EI 120

ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW

- WYKONCZENIE SUFITÓW - MALOWANIE
SM1 ROBOTY MALARSKIE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą ograniczającą kolor białą

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANIE NAROZNIKI STALOWE
POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ŚCIANA PRZECIWPÓŻAROWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
ISTNIEJĄCA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
ŚCIANA NIEPALNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA PCV Z WYŚCIEM OKRĄGLYM

Nazwa opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa inwestycji:		REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIĘCIEM, INSTALACJI OGRZEWAWY, KOTŁOWNI GAZOWEJ, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SIŁOWNI BUDYNKU NR 58 KOMPLEXU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE	
Nazwa i kategoria obiektu:		KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBRÓJNYCH	
Adres obiektu budowlanego:		UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA	
Inwestor:		JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 00-909 WARSZAWA	
Generujący Projektant:		MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188	
Tom:		Branża:	
Tom I		KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA	
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:		mgr inż. Damian Cypta MAZ/0003/POCK/09	
Tytuł rysunku:		RZUT PIWNIC STAN PROJEKTOWANY	
Data: 1 października 2022		Skala: 1:100	
		Rys: K/08 Str. 78	