


ETAP IV



ETAP IV

ETAP II

ETAP II

#### OZNACZENIA

- ✗ ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- R1 ROZBIÓRKA WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ POSADZKI Z GLAZURY, ROZBIÓRKA WYLEWKI CEMENTOWEJ GR. 4CM
- R2 ROZBIÓRKA POŁOŻY DREWNIANEJ, WYKOŃCZONEJ WYKŁADZINĄ PCW, WRAZ Z LEGARAMI
- R3 ROZBIÓRKA WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ ŚCIAN Z GLAZURY
- R4 ROZBIÓRKA SUFITÓW PODWIESZANYCH
- R5 ROZBIÓRKA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
- R6 POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
- R7 FRAGMENT ŚCIANY DO PODKŁADU
- R8 WYKONANIE OTWORU 100x50cm NA WYSOKOŚCI 200cm
- R9 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DEPOZYTORA NA KLUCZCE
- R10 ROZBIÓRKA ŚCIAN
- R11 ROZBIÓRKA PRZEGROD KABINOWYCH
- R12 ROZBIÓRKA PRZEBÓRÓW SANITARNYCH
- ✗ POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- h=345 WYSOKOŚĆ POSADZKA-STROP
- h=315 WYSOKOŚĆ POSADZKA-SUFIT PODWIESZANY
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA PRZECIWOPAZAROWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA NIEPALNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

Nazwa opracowania:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa inwestycji:			
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIĘCIEM, INSTALACJI OGRZEWOWEJ, KOMBINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SIŁOWNI BUDYNKU NR 60 KOMPLEXU WOJSKOWEGO K-004 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE			
Nazwa i kategoria obiektu:			
KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBRÓJNYCH			
Adres obiektu:			
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA			
Inwestor:			
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 00-909 WARSZAWA			
Generujący Projektant:			
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188			
Tom:	Branda:		
TOM I	KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA		
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:			
mgr inż. Damian Cypta MAZ/0003/POCK/09			
Tytuł rysunku:			
RZUT PARTERU STAN ISTNIEJĄCY			
Data: 1 październik 2022	Skala: 1:100	Rys: K/02	Str: 72