



IZ.272.01.02.2025

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o łącznej długości 7 267 mb, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.02.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00115050.

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320) poniżej dokonuje wyjaśnień oraz modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Tabela wyrównań MB./Kł zawiera błąd w sumowaniu ilości kruszywa. Prawidłowa ilość to 4768,94 m³. W związku z powyższym prosimy o stosowną korektę tabeli oraz przedmiaru robót.

236	5+ 953	0,00	2,52	0,00	2,38	23,00	0,00	54,74	680,19	2 939,23
237	5+ 979	0,00	3,09	0,00	2,81	26,00	0,00	72,93	680,19	3 012,16
238	6+ 000	0,00	2,90	0,00	3,00	-979,00	0,00	-2 932,11	680,19	80,06
239	6+ 030	0,00	3,19	0,00	3,05	30,00	0,00	91,35	680,19	171,41

Odpowiedź:

Usunięto błąd w tabeli wyrównań. Prawidłowa tabela wyrównań w załączeniu.

2. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie czterech przepustów fi 800 natomiast przedmiar uwzględnia 2szt. Prosimy o korektę ilości przedmiarowej.

Odpowiedź:

Właściwą ilość przepustów do przebudowy zawiera dokumentacja projektowa. Należy uwzględnić konieczność przebudowy 4 przepustów fi 800 każdy, z rur HDPE dł. 4 x 12m plus zakończenia rurami betonowymi „kołnierzowymi”.

3. Tabela powierzchni warstw bitumicznych zakłada w km 2+326 - 4+633,87 nawierzchnię o szerokości 6 m, natomiast zgodnie z projektem szerokość wynosi 7,5m co na odcinku 2,3 km daje dużą rozbieżność względem przedmiaru. W związku z powyższym prosimy o stosowną korektę tabeli oraz przedmiaru robót.

1 319,54	1 740,00	420,46	7,50	3 153,45
korytarz drogi S - 19				
2 326,00	4 633,87	2 307,87	6,00	13 847,22

Odpowiedź:

Właściwa wartość powierzchni w-wy ścieralnej 55 128,27m², w-wy wiążącej 55 958,09m².
Tabela w załączeniu.

4. Na przebudowanym odcinku chodnika znajdują się włazy studni telekomunikacyjnych wymagających regulacji oraz wymiany, które nie są uwzględnione w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.



Odpowiedź:

Na przebudowywanym odcinku może wystąpić konieczność regulacji urządzeń podziemnych w tym 7 szt. studni telekomunikacyjnych i 9 zaworów wodociągowych. Ewentualne koszty tych robót Wykonawca winien uwzględnić w kosztach budowy chodników i zatok.

5. W związku z dużym zróżnicowaniem cen gatunków drzew prosimy o podanie podstawowych parametrów drzew do nasadzeń: obwód pnia na wysokości 1m, gatunek.

Odpowiedź:

Obwód drzewa na wys. 1,30m minimum 12cm, gatunki mieszane lipa, klon.

6. Ze względu na duży gabaryt kaplicy prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego jej posadowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada danych dotyczących konstrukcji kaplicy.

**CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
RADZYŃSKIEGO**

Tomasz Stephan

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

Ireneusz Mroczek

Załączniki:

1. Poprawiona tabela wyrównań;
2. Poprawione zestawienie powierzchni;
3. Poprawiony przedmiar robót.