

KOSZTORYS ŚLEPY
-CPV 45233226-9-

Przedmiot robót:

Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2025

Zamawiający:

Gmina Rakoniewice
62-067 Rakoniewice ul. Osiedle Parkowe 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

drogowe

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna		
1	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 109,60km Obmiar : 109600,00*5,00= 548000,000	548000,000 [m2]
2	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1050) Obmiar : 99400,00*5,0= 497000,000	497000,000 [m2]
3	KSNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton1525) Obmiar : 96000,00*5,00= 480000,000	480000,000 [m2]
4	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00m walcami 109,6km Obmiar : 109600,00*5,00*0,08= 43840,000	43840,000 [m3]
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień		
5	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 109,50km Obmiar : 109500,00*5,00= 547500,000	547500,000 [m2]
6	KSNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 500) Obmiar : 74600*5,00= 373000,000	373000,000 [m2]
7	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton500) Obmiar : 34900,00*5,00= 174500,000	174500,000 [m2]
8	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 109,5km Obmiar : 109500,00*5,00*0,08= 43800,000	43800,000 [m3]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 3 Roboty drogowe - dodarkowe		
9	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 10km Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
10	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 300) Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
11	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 125) Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
12	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 10000,00*5,00*0,08= 4000,000	4000,000 [m3]
* Zakończenie wydruku		

Lp		O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
Nakład rzeczowy			Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna					
1	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 109,60km		548000,000 [m2]		
2	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1050)		497000,000 [m2]		
3	KSNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton1525)		480000,000 [m2]		
4	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00m walcami 109,6km		43840,000 [m3]		
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień					
5	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 109,50km		547500,000 [m2]		
6	KSNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 500)		373000,000 [m2]		
7	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton500)		174500,000 [m2]		
8	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m 109,5km		43800,000 [m3]		
Element robót: 3 Roboty drogowe - dodarkowe					
9	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 10km		50000,000 [m2]		
10	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 300)		50000,000 [m2]		
11	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 125)		50000,000 [m2]		

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2025

- 2-

@_GM_RAK\DR_GR 25

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
12	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m	4000,000 [m3]		
* Zakończenie wydruku				

Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2025
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Netto	VAT	Razem	%
01	001 - 004	Roboty drogowe-wiosna				
02	005 - 008	Roboty drogowe -jesień				
03	009 - 012	Roboty drogowe - dodatkowe				

Razem: