



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a0

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie – w zakresie remontu pomieszczeń (korytarze i sale lekcyjne) budynku Zespołu Szkół w Ciachcinie**
dz.nr 49/1

Inwestor: **Gmina Bielsk**
 Plac Wolności 3a
 09-230 Bielsk

Branża: **budowlana**

Przedmiar robót

Przedmiot przedmiaru:

**"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
W CIACHCINIE" w zakresie remontu pomieszczeń (korytarze i
sale lekcyjne) w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie**

Lokalizacja:

dz. nr 49/1 obręb Ciachcin Nowy

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
09-230 BIELSK
UL. PL WOLNOŚCI 3A**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Przedmiar sporządził

Marzanna Borkowska

Data: 28.03.2025

Klauzula:

CPV 45000000-7

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIACHCINIE" w zakresie remontu pomieszczeń (korytarze i sale lekcyjne) w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Szkoła roboty budowlane wewnętrzne P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 28.03.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	185,11		
2	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych	m2	212,24		
3	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokołów	m	136,70		
4	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów [R=1,7]	m	16,00		
5	KNR 4-01 631-1 Impregnacja elementów drewnianych legarów wraz z oczyszczeniem	m2	212,24		
6	KNR 4-03 1122-3 Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	14,00		
7	KNR 4-03 1124-1 Demontaż głośników	szt	3,00		
8	KNR 4-03 1107-3 Demontaż listew maskujących na ścianach	m	35,00		
9	KNR 4-01 903-2 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	6,00		
10	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	4,00		
11	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2	1,00		
12	KNR 2-02 407-1 Montaż legarów zaimpregnowanych	m3	0,17		
13	KNR 4-01 1211-4 Opalanie farby z lamperii	m2	136,67		
14	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	746,34		
15	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 6 cm - jedna warstwa	m2	108,74		
16	KNR 2-02 612-3 Ułożenie płyt OSB na przemian dwie warstwy ze szpachlowaniem łączących [RMS=2]	m2	217,48		
17	KNR 2-02 1112-5 Ułożenie wykładziny Tarket z wywinieciem 10 cm	m2	108,74		
18	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	108,74		
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	543,62		
20	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	543,62		
21	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	543,62		
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	583,86		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 28.03.2025 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	583,86		
24	KNR 2-02 1504-8 Lakierowanie jednokrotne tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych	m2	59,62		
25	KNR 2-02 1514-1 Montaż maty zabezpieczającej gr. 2,00 mm na ścianach szer. 1,0m	m2	71,87		
26	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	303,08		
27	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	303,08		
28	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	303,08		
29	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	303,08		
30	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami silikonowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	303,08		
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych	m2	103,50		
32	KNR 2-02 1113-7 Listwy przyścienne	m	94,16		
33	KNR 5-08 312-2 Montaż na gotowym podłożu gniazd	szt	4,00		
34	KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe	szt	4,00		
35	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane wewnętrzne	m	6,00		
36	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z okienkiem typu "Bulaj" z okuciami	m2	7,20		
37	KNR 2-02 1019-4 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, dwudzielne o powierzchni ponad 2.50 m2	m2	3,78		
38	KNR 4-01 903-1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	5,00		
39	KNR 2-02 1212-2 Montaż rolet w oknach (w każdym pomieszczeniu 1 okno)	m2	10,00		
40	KNR-W 3 0808-01 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2	m2	16,3900		
41	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie nieczystości po rozbiórce podłóg samochodami samowładowymi na odl. do 1 km	m3	21,22		
Razem kosztorys: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIACHCINIE" w zakresie remontu pomieszczeń (korytarze i sale lekcyjne) w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					