

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze
NAZWA INWESTORA:	Powiat Sokółski
ADRES INWESTORA:	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, Sokółka 16-100

BRANŻE: Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa inż. Konrad Lewkowski

DATA OPRACOWANIA: 18.12.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.12.2024 r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klu cz wyk ona wcz y	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:							
1		D.04.00.00 PODBUDOWY					
1.1		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
1 d.1.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych			m2		
		17006 + 192			m2	17 198,000	
						RAZEM	17 198,000
2 d.1.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych			m2		
		17006 + 192			m2	17 198,000	
						RAZEM	17 198,000
2		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
2.1		D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna					
3 d.2.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)			m2		
		16674 + 183			m2	16 857,000	
						RAZEM	16 857,000
2.2		D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca					
4 d.2.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)			m2		
		17006 + 192			m2	17 198,000	
						RAZEM	17 198,000