

KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 040144C Biały Bór

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,39		
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 26 - 35 cm wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu oraz uzupełnieniem wykopu piaskiem	szt.	6,00		
2.2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 46 - 55 cm wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu oraz uzupełnieniem wykopu piaskiem	szt.	10,00		
2.3.	D.01.02.01	Karczowanie pni i usunięcie karp drzew wraz z wywozem	szt.	16,00		
2.4.		Wywóz dłużyc, karpiny na odległość do 10km	m ³	8,00		
2.5.	D.01.02.01	Usunięcie krzewów wraz z zrubkowaniem i transportem na odl. do 10km	ha	0,01		
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 15cm (max. 30cm)	m ²	840,00		
3.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	81,00		
4.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kamienia gr. 20 cm wraz z wywozem na zaplecze Inwestora (do 15km)	m ²	90,00		
4.2.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej	m	80,00		
4.3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglanego i tłucznia gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1 176,00		
4.4.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	1,00		
4.5.	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	1,00		
4.6.	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia h=2,0m wraz z ponownym ustawieniem	mb	150,00		
4.7.	D.01.02.04	Demontaż opraw oświetleniowych ze słupów energetycznych i zdanie do Enea Oświetlenie	szt.	3,00		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod konstrukcję drogi	m ³	2 122,60		
5.2.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod rowy drogowe	m ³	135,00		
6.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m ³	1 411,30		
7	D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1	D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m ²	2 430,00		
						- zł
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
8	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm	m ²	2 744,00		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego	m ²	2 235,00		
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 10 cm - pobocze	m ²	585,00		
10.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 15 cm - zjazdy	m ²	214,50		
10.3.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia	m ²	2 058,00		
Razem: PODBUDOWY						- zł
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
11	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA JENA 16	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia z SMA Jena 16 grubość warstwy 5 cm warstwa ścieralna - zjazdy	m ²	195,00		
11.2.	D.05.03.05	Nawierzchnia z SMA Jena 16 grubość warstwy 6 cm warstwa ścieralna - jezdnia	m ²	1 980,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						- zł
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
12	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm	m ²	800,00		
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE						- zł
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	XXX	XXX	XXX	XXX
13	D-00.00.00 zał. nr 2	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
14	D.10.03.01	Regulacja zaworów i włączów istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	5,00		
15	D-10.11.01	Zamocowanie rur osłonowych na kable tele-ele dwudzielne arot	mb	50,00		
16	D.10.03.01	Zabudowa rur osłonowych w jezdni zgodnie z uzgodnieniem Orange	szt	60,00		
Razem: INNE ROBOTY						- zł
	D.07.01.01	OŚWIETLENIE DROGOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1		Szafka oświetleniowa w wersji wolnostojącej wyposażona w zegar astronomiczny np. CPA, zabezpieczenia typu RBK-00, wkładki bezpiecznikowe WTN-00/gF - kompletna wraz z okablowaniem i uziemieniem (R<Ω)	kpl.	1,00		
2		Słup oświetleniowy stalowy h=9m, z wysięgnikiem 1-ramiennym o długości 1m/9 z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z oprawą oświetleniową z źródłem światła typu LED 62W wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, przewodowaniem - kompletny	kpl.	11,00		
3		Rura osłonowa HDPEØ110/6.3 (+zapas 20%)	mb.	92,40		
4		Rura osłonowa DVKØ110 (+zapas 20%)	mb.	30,00		
5		Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKXS 4x35mm2	mb.	3 671,00		
6		Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	mb.	474,00		
7		Rura osłonowa DVKØ75	mb.	384,00		
8		Folia z PVC o gr. 0,4-0,6mm, niebieska	mb.	384,00		

9	Piasek naturalny kopany	m3	30,70		
10	Uziom prętowy (R<10Ω)	kpl.	1,00		
11	Demontaż istniejącego oświetlenia (3 oprawy, szafka ośw. Linia napowietrzna 96mb)	kpl.	1,00		
Razem: OŚWIETLENIE				- zł	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					