

WYJAŚNIENIA NR 2

Znak sprawy: PR/2/2025

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łęczycy (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. PR/2/2025 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa kompleksowych węzłów ciepłych”

1. Zapytanie wykonawcy:

Czy do wykonania węzłów ciepłych dopuszczone są urządzenia równoważne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzeń równoważnych z uwagi na istniejący system telemetryczny węzłów ciepłych na terenie miasta Łęczyca.

2. Zapytanie wykonawcy:

W części węzłów ciepłych zostały zaprojektowane liczniki ciepła Kamstrup qn-2,5 dn 20 PN25 w wykonaniu gwintowanym. Liczniki Kamstrup w wykonaniu gwintowanym występują tylko w wersji PN16, natomiast wersja PN25 to liczniki kołnierzowe. Jakiego wykonania należy zastosować? W przypadku pozostałych liczników w projektach nie występuje zapis o wykonaniu PN25, występuje tylko informacja o licznikach gwintowanych co wskazuje na wykonanie PN26.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż we wszystkich węzłach ciepłych należy zastosować liczniki ciepła Kamstrup z uwagi na typizację urządzeń pod nadzorem telemetrycznym. Urządzenia muszą posiadać wykonanie gwintowane i takie należy przyjąć w wersji PN16.

3. Zapytanie wykonawcy:

W projekcie węzłów nie ma informacji na temat wyposażenia liczników ciepła w dodatkową komunikację, natomiast na schematach elektrycznych licznik główny występuje w wykonaniu z M-BUS.

Czy zatem liczniki należy wyposażać w moduły komunikacyjne M-BUS? Czy podliczniki c.w.u. również mają zostać wyposażone w moduły M-BUS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie liczniki ciepła, zarówno główne jak i podliczniki c.w.u. należy wyposażać w moduły komunikacyjne M-BUS.

4. Zapytanie wykonawcy:

Czy w zakresie dostawy węzłów ciepłych znajduje się również rozdzielnica główna RG czy należy przewidzieć tylko rozdzielnicę węzła RA?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie dostawy węzłów należy uwzględnić rozdzielnię główną RG oraz rozdzielnię automatyki RA. Kompletną i uzbrojoną rozdzielnię główną należy dostarczyć do każdego węzła ciepłego osobno.

5. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku węzłów dwufunkcyjnych w ofercie należy uwzględnić również rozdzielacze instalacyjne wraz z armaturą.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie nie należy uwzględniać rozdzielaczy instalacyjnych wraz z armaturą.

6. Zapytanie wykonawcy:

Jakie wykonanie stabilizatorów należy przewidzieć w ofercie? PN6 czy PN10?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy uwzględnić stabilizatory c.w.u. w wykonaniu PN10.

7. Zapytanie wykonawcy:

Czy stabilizatory mają zostać dostarczone uzbrojone w zaprojektowaną armaturę czy armaturę należy dostarczyć luzem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stabilizatory należy dostarczyć nieuzbrojone. Armaturę potrzebną do uzbrojenia stabilizatora należy dostarczyć osobno do każdego węzła cieplnego.

8. Zapytanie wykonawcy:

W węzłach cieplnych dwufunkcyjnych zostały zaprojektowane wymienniki ciepła JAD z kołnierzami ze stali węglowej, która nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną. Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować wymienniki z kołnierzami ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projektach technicznych nie ma informacji o zaprojektowanych wymiennikach ciepła JAD z kołnierzami ze stali węglowej. W związku z powyższym należy zastosować wymienniki z kołnierzami ze stali nierdzewnej.