

Część 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stęszew

I. Szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni po pracach w technologii wykopowej – po śladzie wykopu

- Odtworzenie **w jezdni** o nawierzchni **mineralno-asfaltowej** dla ruchu warstwa ścieralna — AC 11 S, lepiszcze 50/70, gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca - AC 16 W, lepiszcze 50/70, gr. 5 cm,
 - podbudowa zasadnicza — AC 22P, lepiszcze 50/70, gr. 7cm,
 - podbudowa pomocnicza — kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5mm, gr. 20cm,
 - warstwa wzmacniająca — piasek stabilizowany cementem, C3/4, gr. 15cm.
 - podłoże zagęszczone do wskaźnika 1,00.
1. Odtworzenie **w jezdni** o nawierzchni **z kostki brukowej** dla ruchu KR2 (ul. Wybickiego)
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm – kostka z rozbiórki z wymianą uszkodzonych kostek na nowe
 - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
 - podbudowa pomocnicza — kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5mm, gr. 20cm,
 - warstwa wzmacniająca — piasek stabilizowany cementem, C3/4, gr. 15cm.
 - podłoże zagęszczone do wskaźnika 1,00.
2. Odtworzenie po wykopie **we wjazdach** z kostki brukowej
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm – kostka z rozbiórki z wymianą uszkodzonych kostek na nowe
 - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
 - podbudowa pomocnicza — kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5mm, gr. 20cm,
 - podłoże zagęszczone do wskaźnika 1,00.
3. Odtworzenie **w chodniku** o nawierzchni z kostki brukowej
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kostka z rozbiórki z wymianą uszkodzonych kostek na nowe
 - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
 - warstwa wzmacniająca — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15cm.
 - podłoże zagęszczone do wskaźnika 1,00.
4. Odtworzenie nawierzchni w poboczu (ul. Wybickiego)
- Destrukt asfaltowy lub kruszywo łamane granitowe stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm, gr. 15cm,
 - warstwa wzmacniająca — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15cm.
 - podłoże zagęszczone do wskaźnika 1,00
5. Odtworzenie nawierzchni w gruncie/terenach zielonych

- górna warstwa humusu 25 cm
- podłoże zagęszczone do wskaźnika 0,98
- pasy zieleni wygrabić, wyplantować i obsiać mieszanką traw

II. Szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni po pracach w technologii bez wykopowej.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać tylko w miejscu komory zgodnie z pkt. 1-6 zakresu I.

Ponadto Wykonawca, niezależnie od przedstawionych powyżej warunków, zobowiązany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego wszystkich nawierzchni uszkodzonych w toku prac nad realizacją inwestycji.