

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku nr 1 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce

ADRES INWESTYCJI : Warszawa Ciupagi 1B

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont dachu budynku nr 1 na terenie ZRB przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białoleśce			
1.1			Dach górny - połąć z blachy trapezowej			
1.1.1			demontaże i prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08		wraz z wywozem i utylizacją Rx1,5			
1.1	analogia		128,93	m ²	128,93	
					RAZEM	128,93
2	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i	m		
d.1.	0535-04		utylizacją Rx1,5			
1.1	analogia		40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00
3	KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z	m		
d.1.	0535-06		wywozem i utylizacją Rx1,5			
1.1	analogia		4,00*6,00	m	24,00	
					RAZEM	24,00
4	KNR-W 4-		Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika	m		
d.1.	03 1140-06		lub pręta mocowanych na dachu stromym wraz z wywozem i utylizacją			
1.1	analogia		Rx1,5	m	150,00	
			150,00		RAZEM	150,00
5	KNR 2-02		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m -	kol.		
d.1.	1611-02		do montażu rynien i rur spustowych			
1.1			6,00	kol.	6,00	
					RAZEM	6,00
1.1.2			pokrycie dachowe			
6	analiza in-		Poprawki istniejących kominów - obróbka kominów dachowych w całości	kpl.		
d.1.	dywidualna		ci z blachy stalowej powlekanej płaskiej alucynk z wykonaniem systemo-			
1.2			wych wywietrzników i pokryciem czapy blachą stalową polwekaną	kpl.	1,00	
			1,00		RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-		Więźba dachowa impregnowana o układzie jętkowym ze ścianką kolan-	m ²		
d.1.	02 0403-05		kową z tarcicy nasyczonej pod pokrycie blachą trapezową			
1.2			488,35	m ²	488,35	
					RAZEM	488,35
8	KNR 2-02		Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tar-	m ²		
d.1.	0410-03		cicy nasyczonej			
1.2			poz.7	m ²	488,35	
					RAZEM	488,35
9	KNR 2-02		Ołączenie połaci dachowych łątami 25x50 mm o rozstawie do 16 cm z tar-	m ²		
d.1.	0410-02		cicy nasyczonej			
1.2			poz.7	m ²	488,35	
					RAZEM	488,35
10	NNRNKB		(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybi-	m		
d.1.	202 0421-		cie deski czołowej gr.3,2cm szer. 30cm			
1.2	02		40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00
11	KNR AT-09		Ułożenie folii membranowej dachowej na łątach VAXO XXL 160g. moco-	m ²		
d.1.	0103-01		wanej za pomocą zszywek 8mm młotkowych			
1.2	analogia		poz.7	m ²	488,35	
					RAZEM	488,35
12	NNRNKB		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %	m ²		
d.1.	202 0537-		blachą powlekaną trapezową T-35 Aluzynk			
1.2	04		poz.7	m ²	488,35	
					RAZEM	488,35
13	KNR-W 2-		Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB-3 1200x2600x22 poziome od spo-	m ²		
d.1.	02 0613-01		du konstrukcji na kleju - pod obróbki blacharskie			
1.2			1,2*2,6*30	m ²	93,60	
					RAZEM	93,60

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.1. 202 0541- 1.2 02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - gr 0.7mm aluzynk	m ²		
			128,93	m ²	128,93	
					RAZEM	128,93
15	NNRNKB d.1. 202 0517- 1.2 03		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
			40	m	40,00	
					RAZEM	40,00
16	NNRNKB d.1. 202 0519- 1.2 02		(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
			4,00*6	m	24,00	
					RAZEM	24,00
17	d.1. analiza in- 1.2 dywidualna		Montaż przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			150	m	150,00	
					RAZEM	150,00
18	d.1. analiza in- 1.2 dywidualna		Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej wraz z dokumentacją powy- konawczą	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			dach dolny - połąć z papy termozgrzewalnej			
1.2.1			demontaże i prace przygotowawcze			
19	KNR 4-01 d.1. 0535-08 2.1 analogia		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i utylizacją Rx1,5	m ²		
			55,95	m ²	55,95	
					RAZEM	55,95
20	KNR 4-01 d.1. 0535-04 2.1 analogia		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i utylizacją Rx1,5	m		
			40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00
21	KNR 4-01 d.1. 0535-06 2.1 analogia		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i utylizacją Rx1,5	m		
			4,00*5,00	m	20,00	
					RAZEM	20,00
22	KNR-W 4- d.1. 03 1140-06 2.1 analogia		Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym wraz z wywozem i utylizacją Rx1,5	m		
			105	m	105,00	
					RAZEM	105,00
23	KNR 13-12 d.1. 1603-02 2.1 analogia		Demontaż drutu kolczastego mocowanego bezpośrednio do słupów R= 0,5*1,5 wraz z wywozem i utylizacją	m		
			80	m	80,00	
					RAZEM	80,00
24	KNR 2-02 d.1. 1611-01 2.1		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
			6,00	kol.	6,00	
					RAZEM	6,00
1.2.2			pokrycie dachowe			
25	KNR-W 4- d.1. 01 0517-05 2.2		Posmarowanie powierzchni dachu gruntem SBS simplast primer z zakito- waniem uszkodzeń.	m ²		
			375,00	m ²	375,00	
					RAZEM	375,00
26	KNR-W 2- d.1. 02 0504-02 2.2 z.o. 2.11. 9901-01 z. sz.5.1. 9908		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe nachylenie po- łąci ponad 27 do 61 % - papa podkładowa SBS 5.0mm , papa wierzchnie- go krycia SBS 5.6mm	m ²		
			375,00	m ²	375,00	
					RAZEM	375,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 0613-01		Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB-3 1200x2600x22 poziome od spodu konstrukcji na kleju - pod obróbki blacharskie	m ²		
			1,2*2,6*15	m ²	46,80	
					RAZEM	46,80
28 d.1. 2.2	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gr 0.7mm aluzynk	m ²		
			55,95	m ²	55,95	
					RAZEM	55,95
29 d.1. 2.2	NNRNKB 202 0421-02		(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej gr.3,2cm szer. 30cm	m		
			40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00
30 d.1. 2.2	NNRNKB 202 0517-03		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
			40	m	40,00	
					RAZEM	40,00
31 d.1. 2.2	NNRNKB 202 0519-02		(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
			4,00*5,0	m	20,00	
					RAZEM	20,00
32 d.1. 2.2	KNR 13-12 1603-02		Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezpośrednio do słupów	m		
			80	m	80,00	
					RAZEM	80,00
33 d.1. 2.2	analiza indywidualna		Montaż przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			105	m	105,00	
					RAZEM	105,00
34 d.1. 2.2	analiza indywidualna		Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej wraz z dokumentacją powykonawczą	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00