


Podłączenia wpustów ulicznych W1-W8

Studnia odbiorcza D	Oznaczenie wpustu W	Srednica studni D, trojnika	A	B	C	D	E	L	i	H	h	Srednica przykalka	Skrzyżowania uwagi
n	n	mm	m npm	m npm	m npm	m npm	m npm	m	%	m	m	mm	—
ZR2	W1	ø1000	298.30	297.81	296.19	296.85	297.01	16,0	1,0	2,11	0,80	ø200x5,9	proj. kable elektr.
D1	W2	ø1000	298.39	298.33	296.76	296.99	297.03	2,0	2,0	1,63	1,3	ø200x5,9	—
D2	W3	ø1000	298.50	298.45	296.85	297.11	297.15	2,0	2,0	1,65	1,3	ø200x5,9	—
D6	W4	ø1000	299.20	299.25	297.70	297.88	297.95	3,5	2,0	1,50	1,3	ø200x5,9	—
D5	W5	ø1000	299.86	299.81	298.36	298.44	298.51	3,5	2,0	1,50	1,3	ø200x5,9	—
T3	W6	ø315/200	299.45	299.51	297.82	298.17	298.21	2,0	2,0	1,63	1,3	ø200x5,9	proj. ks200
T2	W7	ø315/200	299.04	299.01	297.05	297.67	297.71	2,0	2,0	1,99	1,3	ø200x5,9	—
T1	W8	ø315/200	298.21	298.45	296.96	297.11	297.15	2,0	2,0	1,25	1,3	ø200x5,9	—
D3	OL1	ø1000	298.20	297.55	296.97	296.97	297.03	6,0	1,0	1,23	0,58	ø160x4,7	Ocieplić łupkami styropianowymi w otulinie
T5	OL2	ø315/160	298.20	298.00	296.99	296.99	297.05	6,0	1,0	1,01	0,95	ø160x4,7	—
T4	OL3	ø315/160	298.65	298.65	297.13	297.28	—	0,0	—	1,52	—	ø160x4,7	—
D4	OL4	ø1000	298.30	299.00	297.15	297.58	297.70	6,0	2,0	2,15	1,3	ø160x4,7	proj. w63

Studnia D(n)

Wpust W(n)



Investor

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o.42-600 TARNOWSKIE GÓRY ul. Towarowa 1

Temat

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BIAŁEGO - PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PŁAAN"

42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7

TEL 48 604267011 e-mail pracownia@płaan.pl

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Anna Uziębło

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Krystyna Mędrek

CZERWIEC 2023

BRANŻA SANITARNA

NR UPR.

358/91

PODPIS

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PODŁĄCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH

5