


PODEJŚCIE POD WODOMIERZ (PODLICZNIK)


INSTALACJA WODY ZIMNEJ



- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
- 1. WODOMIERZ Q=1,5 Dn15
  - 2. RURY WIELOWARSTWOWE Dż32 x 3,0mm;
  - 3. OBEJMA DO RUR Dż32;
  - 4. KOLANO Dż32L;
  - 5. ZAWÓR KULOWY 1";
  - 7. ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA Dn25/15;
  - 8. PŁOMBA LEGALIZUJĄCA POBÓR WODY
  - 9. PROSTKA STAŁOWA OCYNKOWANA Dn15 L=5d
  - 10. PROSTKA STAŁOWA OCYNKOWANA Dn15 L=3d

KIERUNEK PRZEPŁYWU

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ



- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
- 1. WODOMIERZ Q=1,5 Dn15
  - 2. RURY WIELOWARSTWOWE Dż25 x 2,5mm
  - 3. OBEJMA DO RUR Dż25
  - 4. KOLANO Dż25L
  - 5. ZAWÓR KULOWY 3/4"
  - 7. ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA Dn20/15
  - 8. PŁOMBA LEGALIZUJĄCA POBÓR WODY
  - 9. PROSTKA STAŁOWA OCYNKOWANA Dn15 L=5d
  - 10. PROSTKA STAŁOWA OCYNKOWANA Dn15 L=3d

KIERUNEK PRZEPŁYWU

Investor  
MIEDZYGIMNNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Sp. z o.o.42-600 TARNOWSKIE GORY ul. Towarowa 1  
Temat  
OSIEDLE MIESZKANOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BĄŁEGO -  
INSTALACJA WOD-KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAN"  
42-600 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7  
TEL. 48 604267011 e-mail pracownia@plan.pl



|                                    |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| PROJEKTOWAŁ                        | NR UPR.       | PODPIS           |
| mgr inż. Anna Uziębło              | 358/91        |                  |
| SPRAWDZIŁ                          |               |                  |
| mgr inż. Krystyna Mędrak           | 284/87        |                  |
|                                    | CZERWIEC 2023 | BRANŻA SANITARNA |
| PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY    |               |                  |
| Zestawy wodomierzowe - podliczniki |               | 11               |