

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIwersYTETU WARMIŃ-
SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE - etap I
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,
ADRES WYKONAWCY : ,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksandra Jasiulewicz-Berger
Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ZIELEŃ			
1	KNR 2-31		Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1	231-0810-02		8,0+6,75+6,0+10,31+23,5+6,41+32,38+19,54	m ²	112,890	
					RAZEM	112,890
2	KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod rabaty z nasadzeniami roślin - wymiana podłoża na głębokość 30cm	m ³		
d.1	201-0307-02		poz.1*0,3	m ³	33,867	
					RAZEM	33,867
3	KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod rabaty z nasadzeniami roślin - pogłębienie wykopu do montażu folii kubełkowej o 70cm	m ³		
d.1	201-0307-02		(8,85+5,4+9,5+25,3+9,0+16,2)*0,5*0,7	m ³	25,988	
					RAZEM	25,988
4	KNNR-W 3		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez grunto-	m ²		
d.1	0207-01		wania powierzchni <wysokość 1m> (8,85+5,4+9,5+25,3+9,0+16,2)*1,0	m ²	74,250	
					RAZEM	74,250
5	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-	m ²		
d.1	0603-01		wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	74,250	
			poz.4		RAZEM	74,250
6			Montaż listwy kończącej do folii kubełkowej	m		
d.1	wycena indywidualna		(8,85+5,4+9,5+25,3+9,0+16,2)	m	74,250	
					RAZEM	74,250
7	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-	m ²		
d.1	0603-02		wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	74,250	
			poz.4		RAZEM	74,250
8	KNR 2-01		Ręczne zasypywanie wykopów	m ³		
d.1	201-0501-01		poz.3	m ³	25,988	
					RAZEM	25,988
9	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA: ustawienie obrzeża prostego 60x20x100 z dostosowanie nawierzchni, wraz z materiałami	m		
d.1	231040701 0000		18,1+13,5+27,7+7,4+19,9+18,5+4,35+15,9+16,6	m	141,950	
					RAZEM	141,950
10	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA: ustawienie obrzeża łukowego 60x20x100 z dostosowanie nawierzchni, wraz z materiałami	m		
d.1	231040701 0000		0	m	0,000	
					RAZEM	0,000
11	KNR 2-01		Wywóz ziemi	m ³		
d.1	201-0213-01 + KNR 2		poz.2	m ³	33,867	
					RAZEM	33,867
12	KNR 2-21		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, warstwą 30cm z materiałem i transportem- wypełnienie ziemią rabat pod nasadzenia	m ³		
d.1	221021802 0000		poz.2	m ³	33,867	
					RAZEM	33,867
13	AW AW		Montaż podpór pod pnącza (90x180cm) wraz z materiałem i transportem	szt		
d.1			99	szt	99,000	
					RAZEM	99,000
14	KNR 2-21		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy głębokości 0,3 m - sadzenie pnączy wraz z wyłożeniem maty i kory ściółkującej	szt		
d.1	221030201 0000		53	szt	53,000	
					RAZEM	53,000
15	KNR 2-21		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy głębokości 0,3 m - sadzenie bylin i traw ozdobnych wraz z wyłożeniem maty i kory ściółkującej	szt		
d.1	221030201 0000		544	szt	544,000	
					RAZEM	544,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-21 221070101 0000		Pielęgnacja pnączy, traw ozdobnych i bylin (2 letnia pielęgnacja)	szt		
			poz.14+poz.15	szt	597,000	
					RAZEM	597,000
2			BUDOWLANA			
17 d.2	KNR 2-31 231-0810- 02 [KOMEN- TARZ] [KOMEN- TARZ] [KOMEN- TARZ] [KOMEN- TARZ]		Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
			(0,85*0,85*10+1,0*1,0*2)*0	m ²	0,000	
			0,75*1,3*2*3	m ²	5,850	
			0,75*1,1*2*5	m ²	8,250	
			0,85*0,85*3	m ²	2,168	
					RAZEM	16,268
18 d.2	KNR 2-01 201-0307- 02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty elementów małej architektury	m ³		
			(7,8*0,25+11,55*0,25+2,89)*0,35	m ³	2,705	
					RAZEM	2,705
19 d.2	KNR 2-02 202-0203- 01 [KOMEN- TARZ] [KOMEN- TARZ] [KOMEN- TARZ]		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundamenty elementów małej architektury	m ³		
			0,24*0,8*0,2*2*3	m ³	0,230	
			0,24*0,6*0,2*2*5	m ³	0,288	
			0,32*0,32*0,3*3	m ³	0,092	
					RAZEM	0,610
20 d.2	KNR 5-08 508-0803- 05		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.5 dm3	szt		
			4*3+4*5+3*3	szt	41,000	
					RAZEM	41,000
21 d.2	KNR DC-03 0109-04		Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych w ampułkach z żywicy syntetycznej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoża betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 18 mm	szt		
			poz.20	szt	41,000	
					RAZEM	41,000
22 d.2	KNR 2-01 201-0501- 01		Ręczne zasypywanie wykopów	m ³		
			poz.18-poz.19	m ³	2,095	
					RAZEM	2,095
23 d.2	KNR 2-01 201-0213- 01 + KNR 2		Wywóz ziemi	m ³		
			poz.19	m ³	0,610	
					RAZEM	0,610
24 d.2	KNR 00-11 11-0321-04		Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m ²		
			poz.17	m ²	16,268	
					RAZEM	16,268
25 d.2			Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej	kpl		
			0	kpl	0,000	
					RAZEM	0,000
26 d.2			Dostawa i montaż ławek z oparciami	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
27 d.2			Dostawa i montaż siedzisk parkowych bez oparcia	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
28 d.2			Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
29 d.2			Dostawa siedzisk wolnostojących	szt		
			0	szt	0,000	
					RAZEM	0,000
30 d.2			Dostawa stolika wolnostojącego	szt		
			0	szt	0,000	
					RAZEM	0,000
31 d.2	KNR 2-31 231-0706-01		Ręczne malowanie pasów na istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej farbą NOXAN RD-Aquatop PU lub równoważną	m ²		
			8,27+7,61	m ²	15,880	
					RAZEM	15,880