



ZP.271.22.2025

Rumia, dnia 21.05.2025 r.

**REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
URZĄD MIASTA RUMI**

**ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia**

**tel. (58) 679 65 74**

**[zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)**

**ZMIANA TREŚCI SWZ 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja boisk w Rumi z podziałem na części:**

**Część 1: „Modernizacja boiska przy ul. Świętopelka w Rumi – ORLIK”**

**Część 2: „Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowców w Rumi – ORLIK”.”**

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.05.2025 r. pod numerem ogłoszenia 2025/BZP 00227406/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 21.05.2025 r. pod numerem ogłoszenia 2025/BZP 00240966/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) W Rozdziale II pkt 1 ppkt 3) SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone przy opisach poszczególnych części:*

**Część 1: „Modernizacja boiska przy ul. Świętopelka w Rumi – ORLIK”:**

**1. Lokalizacja:**

Boisko zlokalizowane jest na dz. nr 168/4 obr. 07 m. Rumia przy **ul. Świętopelka 24** w Rumi. Wjazd na teren boiska od ul. Świętopelka.

**2. Prace rozbiórkowe:**

- 1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x19,50 m.
- 2) demontaż i utylizacja siatki ogrodzeniowej powlekanej o powierzchni ok. 208 m<sup>2</sup> zgodnie z rysunkiem nr 1

**3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:**

- 1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5%) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x19,50m
- 2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.
- 3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

**4. Ogrodzenie:**

- 1) Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wymiarach 52,00x4,00 m o średnicy druta 3,6 mm w kolorze zielony

**5. Uwagi:**

- 1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- 2) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych.

**Część 2: „Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowców w Rumi – ORLIK”.**

**1. Lokalizacja:**

Boisko zlokalizowane jest na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi dz. nr 3/5 i 30/5 obr. 15 m. Rumia. Wjazd na teren Szkoły odbywać się będzie poprzez bramę wjazdową od ul. Stoczniowców.

**2. Prace rozbiórkowe:**

- 1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x20,00 m.
- 2) demontaż i utylizacja piłkochwyty przy boisku ORLIK o powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup> zgodnie z rysunkiem nr 1
- 3) Demontaż i utylizacja ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 69,0 m i wysokości 1,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1
- 4) Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 9,00 m (3 przęsła) i wysokości 1,50 m z materiału Zamawiającego

**3. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:**

- 1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5 %) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x20,00 m
- 2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.
- 3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

**4. Sprzęt sportowy i piłkochwyty:**

Dostawa i montaż piłkochwyty z siatki PP o grubości 5 mm w kolorze zielonym, bezwęzłowej o powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup> i wymiarze oczka minimum 8x8 cm lub 10x10 cm.

**5. Uwagi:**

- 1) Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 2) Należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności dzieci.
- 3) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych.”,

- 2) w załączniku nr 8 do SWZ Wzór umowy w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

**„1. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja boisk w Rumi z podziałem na części:**

**Część 1: „Modernizacja boiska przy ul. Świętopelka w Rumi – ORLIK\*”**

Przedmiot umowy obejmuje:

**1. Prace rozbiórkowe:**

- 1) demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x19,50 m.
- 2) demontaż i utylizacja siatki ogrodzeniowej powlekanej o powierzchni ok. 208 m<sup>2</sup> zgodnie z rysunkiem nr 1

**2. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:**

- 1) wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5%) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x19,50m
- 2) Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.
- 3) Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

**3. Ogrodzenie:**

- 1) Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wymiarach 52,00x4,00 m o średnicy druta 3,6 mm w kolorze zielony

#### **4. Uwagi:**

- 1) *Teren po prowadzonych pracach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.*
- 2) *Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. załączonych wytycznych*

#### **Część 2: „Modernizacja boiska przy ul. Stoczniewców w Rumi – ORLIK\*”.**

*Przedmiot umowy obejmuje:*

##### **1. Prace rozbiórkowe:**

- 1) *demontaż i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,00x20,00 m.*
- 2) *demontaż i utylizacja piłkochwyków przy boisku ORLIK o powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup> zgodnie z rysunkiem nr 1*
- 3) *Demontaż i utylizacja ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 69,0 m i wysokości 1,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1*
- 4) *Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej w ramach o długości ok. 9,00 m (3 przęsła) i wysokości 1,50 m z materiału Zamawiającego*

##### **2. Prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:**

- 1) *wyrównanie i zagęszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadków (0,5 %) podbudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x20,00 m*
- 2) *Ułożenie nawierzchni bezspoinowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo. Układana maszynowo na istniejącej podbudowie. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa to EPDM. Łączna grubość nawierzchni 14-16 mm.*
- 3) *Malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.*

##### **3. Sprzęt sportowy i piłkochwyty:**

*Dostawa i montaż piłkochwyków z siatki PP o grubości 5 mm w kolorze zielonym, bezwęzłowej o powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup> i wymiarze oczka minimum 8x8 cm lub 10x10 cm.”;*

3) w Rozdziale III pkt 2 ppkt 1) i 7) SWZ otrzymują nowe brzmienie:

*„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/zim-rumia> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **03.06.2025 r. do godz. 11.00.**”*

*„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.06.2025 r. o godz. 11.30.**”*

4) w Rozdziale III pkt 3 ppkt 1) SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.07.2025 r.**”.*

5) Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

*Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy zmieniony*

*Załącznik A do SWZ – Rysunek nr 1 ZSO\_zmieniony*

Z poważaniem