

dla zamówienia pn.

Remont pompy obiegowej PO4 typu 20W39x3 w ciepłowni „Zatorze” w Lesznie.

Tabela 1 - Wykaz prac remontowych

1	Demontaż pompy na elementy
2	Czyszczenie części (mycie, śrutowanie)
3	Pomiary detali i weryfikacja stanu technicznego. Sporządzenie protokołu poweryfikacyjnego
4	Montaż zespołu wirującego. Sprawdzenie bicia.
5	Wyważenie zespołu wirującego. Demontaż po wyważeniu.
6	Montaż pompy.
7	Próba ruchowa parametrowa + sporządzenie charakterystyk.

Tabela 2 – Części nowe

1	TARCZA ODCIĄŻAJĄCA	1 szt.
2	WIRNIK	3 szt.
3	TULEJA DŁAWNICY SSAWNEJ	1 szt.
4	TULEJA DŁAWNICY TŁOCZNEJ	1 szt.
5	PIERŚCIEŃ OPOROW	2 szt.
6	DŁAWNICA STR. SSAWNA	1 szt.
7	DŁAWNICA STR. TŁOCZNA	1 szt.
8	TULEJA KORPUSU SSAWNEGO	1 szt.
9	TULEJA KORPUSU TŁOCZNEGO	1 szt.
10	PIERŚCIEŃ USZCZLENIAJĄCY	2 szt.
11	PERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WIRNIKA	3 szt.
12	KORPUS ŁOŻYSKA	1 szt.
13	KORPUS ŁOŻYSKA	1 szt.
14	POKRYWA KORPUSU ŁOŻYSKOWEGO	1 szt.
15	POKRYWA KORPUSU ŁOŻYSKOWEGO	1 szt.
16	PANEWKA D80	2 szt.
17	POKRYWA KOMORY	2 szt.
18	PIERŚCIEŃ LABIRYNTOWY	3 szt.
19	WAŁ 3	1 szt.
20	WSKAŹNIK ZUŻYCIA TARCZY	1 szt.
21	MATERAC IZOLACYJNY	1 szt.
22	RURA	2 szt.
23	PODZESPÓŁ ZNAKU UZIEMIENIA	1 szt.
24	OPRAWA ŁOŻYSKA	1 szt.
25	ORUROWANIE POMPY	1 szt.
26	ŁĄCZNIK	1 szt.
27	ŁĄCZNIK 12-3/8 -E	4 szt.
28	ELEMENTY ZŁĄCZNE	1 klp.
29	USZCZELNIENIE MECHANICZNE	2 szt.
30	KIEROWNICA	3 szt.

Tabela 3 – Części regenerowane

1	KORPUS SSAWNY	1 szt.
2	KORPUS TŁOCZNY	1 szt.
3	PIERŚCIEN STOPNIOWY	3 szt.
4	ŚRUBA ŚCIĄGOWA	8 szt.
5	POKRYWA OPOROWA	1 szt.