

Gmina Winnica

ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica

Regon 130378522, NIP 5681545340

e-mail sekretariat@gminawinnica.pl, <http://gminawinnica.pl>

tel. 23 691 40 92, 23 691 40 25

fax 23 691 40 25 wew. 25

Winnica, 05.03.2025r.

IS.271.5.2025

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Pułtuskiej w Winnicy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie jakich słupów oczekuje Zamawiający?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wymagane parametry dla słupów wynoszą:

- minimalny przekrój słupa dla ogrodzenia o wysokości h 400 cm to 80x40x3x5000 mm.
- minimalny przekrój słupa dla piłkochwyty to 80x80x3x7000 mm.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie stalowe elementy ogrodzenia muszą być ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL ustalony z Zamawiającym.

Dodatkowo Zamawiający w ramach uszczegółowienia dokumentacji technicznej informuje, że do montażu paneli 2DS z drutów 8/6/8 wymagana jest obejma cybantowa/strzemienna z wkładkami nylonowymi tłumiącymi drgania.

Pytanie nr 2:

Obecnie na całej linii ogrodzenie boiska z nawierzchnią syntetyczną (138 mb) wbudowana jest kostka. Proszę o odpowiedź czy wymagane jest jej odtworzenie po montażu nowego ogrodzenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3 d.1.1 i 6.d.1.2 obmiaru dołączonego do dokumentacji technicznej rozebraną kostkę należy ułożyć ponownie.

Pytanie nr 3:

Czy wymagana jest powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, która stanowi część dokumentacji powykonawczej wymienionej we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy kostka powstała z rozbiórki w ilości około 220 m² jest własnością wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z obmiarem robót stanowiącym element dokumentacji technicznej – załącznik nr 6 do SWZ, kostkę i obrzeża z rozbiórki należy przetransportować we wskazane miejsce (odległość do 3 km) i przekazać Zamawiającemu.

Pytanie nr 5:

W załączonym kosztorysie w pozycji 29 wskazane są obrzeża 30x8. Proszę o wyjaśnienie tej pozycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia:

po wyburzeniu cokołu i montażu ogrodzenia należy wbudować wymienione obrzeża, które odseparują grunt rodzimy od sztucznej trawy. Obrzeże osadzić w taki sposób, aby nie wystawało nad teren.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.