


Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe
Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Gałczyńskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523

| | | |
|---|---|--|
| Stadium | Projekt techniczny | Branża elektryczna |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego. | |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie Identyfikator działki ewidencyjnej: 302110_5.0020 obręb Rogalinek, działki numer: 132/5, 132/11. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI | |
| Inwestor | Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | |
| Symbol .../.... | Nr egz. 1/5 Egzemplarz | Tom 1 |
| AUTORZY | Imię i nazwisko | podpis |
| Projektował | mgr inż. Andrzej Baraniak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18 Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C | mgr inż. Andrzej Baraniak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18 |
| Opracował | inż. Oscar Lisiecki |  |
| Miejsce i data opracowania: Mosina, Czerwiec 2022 r. | | |

PROJEKT UZGODNIONO
Enea Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA

pod względem zgodności z wydanymi warunkami
technicznymi przyłączenia nr 34450/26/05/249
z dnia 07.06.2022 w zakresie WLC
~~układu pomiarowego bez uwag~~
~~z uwagami podanymi w załączonym piśmie~~
- REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Sprawdzenie traci ważność z upływem terminu
ważności technicznych warunków przyłączenia.

Uzgodniono nr 005/PP/689/22/42 podpis

Września, dn. 29.06.2022 pieczęć imienna

Enea Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Przemysław Janiak

Zawartość opracowania

| Nr rozdziału | Temat |
|--------------|--|
| 1. | Strona tytułowa. |
| 2. | Zawartość opracowania - spis treści. |
| 3. | Warunki techniczne. |
| 3.1 | Oświadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz. |
| 4 | Zestawienie właścicieli działek. |
| 5 | Uzgodnienia. |
| 6 | Opis techniczny. |
| 6.1. | Charakterystyka ogólna. |
| 6.2. | Szafa oświetleniowa. |
| 6.3. | Linia kablowa oświetlenia. |
| 6.4. | Słupy oświetleniowe i oprawy. |
| 6.5. | Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 6.6. | Uwagi końcowe. |
| 6.7. | Informacje szczegółowe o terenie opracowania. |
| 7. | Obliczenia techniczne. |
| 7.1. | Obliczenie prądów, dobór zabezpieczeń. |
| 7.2. | Skuteczność zerowania. |
| 7.3. | Spadek napięcia. |
| 8. | Zestawienie materiałów. |
| 9. | Plany i schematy. |
| 10. | Obliczenia fotometryczne. |
| 11. | Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. |
| 12. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. |

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Września
ul. Witkowska 5
62-300 Września
tel. 61 850 40 00

Września, 07.06.2022 r.

34450/2022/OD5/ZR4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu oświetlenie drogowe, m. Rogalinek, ul. Generała Sikorskiego,
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 5 kW
na napięciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

- I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:
złącze kablowo pomiarowe wolnostojące;
- II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:
 1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:
 - 1.1. przyłączem kablowym o przekroju min. 35 mm² ze słupa linii napowietrznej nn przy ul. Sikorskiego (obw. nr I ze stacji nr 64-091), kabel prowadzić wzdłuż ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych i wprowadzić do złącza kablowo pomiarowego wolnostojącego;
 - 1.2. złącze kablowo pomiarowe zabudować jako wolnostojące w pasie drogowym ul. Sikorskiego z dostępem od zewnątrz;
 - 1.3. gabaryty złącza kablowo pomiarowego powinny umożliwiać zabudowę zabezpieczenia głównego, zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterującego, listwę zaciskową;
 - 1.4. drzwiczki złącza kablowo pomiarowego winny być przystosowane do zamknięcia wkładką z kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.o.;
 2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:
 - 2.1. istniejące urządzenie przystosować do zwiększonego poboru mocy;
 3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:
 - 3.1. wykonać WLZ przystosowany do obciążenia i obowiązujących przepisów;
- III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.
- IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
złącze kablowo pomiarowe wolnostojące;
- V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpośredni;
- VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:
 - a) Głównego: zabezpieczenie główne dobrać wg potrzeb
 - b) Przedlicznikowego: 1x 25 Azłącze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować jednofazowe ograniczniki mocy umownej
- VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:
Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyleni częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIE
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Przemysław Janiak

Mosina dnia 22.06.2022 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany

Andrzej Baraniak

(imię i nazwisko projektanta lub sprawdzającego)

posiadający uprawnienia budowlane nr **WKP/0218/PWOE/18**

przez **Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa**

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

O Ś W I A D C Z A M

Że projekt budowlany: **Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego.**

Opracowany dla: **Gmina Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina.**

w miejscowości: **Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina.**

na działce nr: **132/5, 132/11.**

Sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi, specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18
.....



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych WKP/0218/PW/OE/18

Poznań, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan
Andrzej Baraniak**

magister inżynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznań
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0218/PW/OE/18

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

[Signature]
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Baraniak jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – mgr inż. Anna Gieczewska:.....


Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gałczyńskiego 10B
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. zawodniczych 14000/2014/19000/19



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZJ-4IJ *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia branżowe do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i do nadzoru nad wykończeniem
instalacji elektrycznych, instalacji i urządzeń
ciężkich, sił i silników elektrycznych
na obszarze województwa wielkopolskiego WKP/0309/18

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, dz. nr 132/5, 132/11, Gmina Mosina. |
| Inwestor: Nazwa i adres Inwestora: | Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina |
| Projektant: Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację | Andrzej Baraniak upr. proj. WKP/0218/PWOE/18 |

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów.

- Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego, szafka SO, oraz słupów oświetlenia drogowego.

Na sieć składa się:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm² dł. 182/210 m
- szafka SO – 1 szt.
- słupy oświetlenia drogowego – 5 szt.

Przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego jako jednoetapową.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa energetyczna nn 0,4 kV
- linia napowietrzna energetyczna nn 0,4 kV
- linia kablowa telekomunikacyjna
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna
- drogi publiczne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prawidłowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie powinny stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nawiązanie do istniejących urządzeń energetycznych należy wykonywać na polecenie pisemne, wystawione przez upoważnionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.o.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcją Organizacji Bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowiązującą w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcją zagrożeń bezpieczeństwa nie przewiduje się. Nawiązanie do istniejących urządzeń energetycznych należy wykonać na polecenie pisemne, wystawione przez upoważnionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.o.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

Przewiduje się instruktaż bezpośrednio przed rozpoczęciem prac montażowych określony w "Instrukcją Organizacji Bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas prac montażowych nie przewiduje się zagrożenia pożarowego. Prace polegające na nawiązaniu do istniejących urządzeń energetycznych należy wykonać na polecenie pisemne wystawione przez upoważnionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.o

7. Prace montażowe

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,
- zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
- zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążyących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
- wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i kłamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Przy robotach ziemnych należy zapewnić:

- zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,
- obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochyłymi
- składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
- przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną

związaną z pracą tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu należy przestrzegać:

- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą przy urządzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.
- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.
- Teren wykonywanych robót należy wygrodzić, wykonać przejścia dla pieszych, oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga – Prace” oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi.
- Pracownicy wykonujące prace podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych powinni posiadać aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, przestrzegając przepisy p. poż. i BHP.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Wykaz działek na terenie których przebiega projektowana inwestycja

| Nr działki | Użytkownik/Zamieszkały | Uwagi |
|---|---|--------------|
| Rogalinek ul. Sikorskiego, dz. nr 132/5, 132/11, Gmina Mosina. | Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | |

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym
zakończonej w dniu 2022-06-08

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2052.2022

Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE ANDRZEJ BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gałczyńskiego 10B

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Rogalinek, Dz.: 132/5, 132/11

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: | | |
|--|---|---|
| Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje: | Stanowisko/treść uwagi: |
| 1 | AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań Olga Stachowska | pozytywne z uwagami Na skrzyżowaniach z przewodami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej roboty wykonywać ręcznie, zachowując minimalną odległość pionową 0,3 m. |
| 2 | Autostrada Wielkopolska S.A. ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248 | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 3 | Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 4 | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań Hubert Zawislak | pozytywne z uwagami Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Mosinie, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie. |
| 5 | Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 6 | Fiberhost S.A. ul. Kładyny Potockiej 25, 60-211 Poznań Wojciech Grześkowiak | pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 02.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. |
| 7 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | GCI Sp. z o.o. ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 9 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 10 | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. w Czerwonaku ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 11 | HAWA TELEKOM Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Siecią ul. Bułgarska 65, 60-320 Poznań | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 12 | Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o. ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320 | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 13 | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań Grzegorz Kuberka | nie dotyczy Nie dotyczy |
| 14 | Majątek Rogalin Sp. z o.o. Nowa 3, 62-022 Rogalin | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 15 | NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 16 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Janusz Wesółowski | pozytywne bez uwag Brak uwag |
| 17 | ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 18 | PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock Paweł Purc | nie dotyczy Nie dotyczy |
| 19 | PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra Marek Bartkowiak | pozytywne bez uwag Brak uwag |
| 20 | PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 21 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 22 | PKP TELKOL sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa | Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

| | | |
|----|---|---|
| 23 | <p>Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań</p> <p>Joanna Kasperuk</p> | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznań Południe, ul. Głogowska 429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej. Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p> |
| 24 | <p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 25 | <p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 26 | <p>Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Babki i Krzesiny</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 27 | <p>Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Biedrusko</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 28 | <p>Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Poznań</p> <p>Andrzej Koralewicz</p> | <p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p> |
| 29 | <p>Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Dopiewo ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 30 | <p>T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 31 | <p>Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 62-080 Tarnowo Podgórne</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 32 | <p>Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji Poznań ul. Reknicka 4, Poznań 61-245</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 33 | <p>Veolia Poznań S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 34 | <p>Webtouch Sp. z o.o., Sp. k. ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 35 | <p>Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo</p> <p>Wojciech Grześkowiak</p> | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 02.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> |
| 36 | <p>Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z o.o. ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |
| 37 | <p>Województwo Wielkopolskie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, Poznań 61-623</p> | <p>Nie składa zastrzeżeń</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 38 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 39 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 64-320 Buk | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 40 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 41 | Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 42 | Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 43 | Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 44 | Zakład Usług Komunalnych Dopiewo ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 45 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 46 | Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zielona 8 61-851 Poznań Maciej Walentowski | nie dotyczy Nie dotyczy |
| 47 | Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

| Lp. | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ: | Stanowisko/treść uwagi: |
|-----|--|--|
| 1 | Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 2 | Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 3 | Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 4 | Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 5 | Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 6 | Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 7 | Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 8 | Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 9 | Burmistrz Miasta Luboń ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

| | | |
|----------------|---|--|
| 10 | Burmistrz Miasta Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 11 | Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 12 | Wójt Gminy Dopiewo ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 13 | Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 14 | Wójt Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 15 | Wójt Gminy Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 16 | Wójt Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 17 | Wójt Gminy Tamowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tamowo Podgórne | Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| Inne podmioty: | | |
| Lp. | Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty: | Stanowisko/treść uwagi: |
| 1 | | |

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Draj

Monika
Maria Draj

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Maria Draj
Data: 2022.06.09
07:37:10 +02'00'

Agnieszka
Zawada-
Sikorska


Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Zawada-
Sikorska
Data: 2022.06.09
08:03:39 +02'00'

Agnieszka Zawada-Sikorska

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).



Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 2022-06-08 pod numerem sprawy GKG.GZZ.4071.5563.2022

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawado-Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne



Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Zawado-Sikorska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Data / Data: 2022-06-08 14:20

proj. złącze ZK1x-1P
Enea Operator
wg. odrębnej dokumentacji

proj. szafka SO
132/4

proj. kabel YAKY
4x35 mm² dł. 1/5m

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dł. 181/205 m obwód nr I

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302110_5 Mosina

Nazwa i ident. obrębu ewid.:
302110_5.0020 Rogalinek

Miejscowość: Rogalinek

Sekcja: 6.174.11.18.2.2

Układ współrzędnych: 2000

Układ wysokości: PL_KRON86_NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń

podziemnych, które nie były zgłoszone do

inwentaryzacji lub o których brak jest

informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano KW pod względem służebności

Zakres opracowania.....

Stan aktualny na dzień: 28 kwietnia 2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych.

Starosta Poznański
GKG.GZZ.4071.5563.2022

Wykonawca prac geodezyjnych.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.

P1 05.05.2022

Marcin Matysiak
geodeta uprawniony
nr uprawnień 21557



PODPIS ZAUFANY

MARCIN MATYSIAK

13.05.2022 10:43:19 GMT+2

Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEN: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!



1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablowe układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

LEGENDA:

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/2/0,5 oraz dwoma oprawami
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 182/210 m
- proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 81 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 21 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18

| | | | |
|--|-------------|--|---|
| Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18 |  |
| | Opracował: | inż Oscar Lisiecki |  |
| Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina | | | Nr Rys. 1 |



Mosina, dnia 14 czerwca 2022 r.

Sprawa nr: **MK.6853.1.110.2022.AGI**

Inwestor:

**Gmina Mosina
Plac 20 Października 1
62-050 Mosina**

Pełnomocnik:


**Pan Andrzej Baraniak
Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe
ul. Gałczyńskiego 10B
62-050 Mosina**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 maja 2022 r. (doręczony w dniu 31 maja 2022 r.) w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w m. Rogalinek w pasie drogowym ul. Sikorskiego dz. o nr ew. 132/5, 132/11 obręb ew. Rogalinek informuję, że

wyrażam zgodę

na umieszczenie projektowanego oświetlenia drogowego w m. Rogalinek w pasie drogowym ul. Sikorskiego dz. o nr ew. 132/5, 132/11 obręb ew. Rogalinek oraz uzgadniam przebieg trasowy wyżej wymienionego urządzenia zgodnie z załącznikiem graficznym, na następujących warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie należy przywrócić do stanu pierwotnego, zasypując gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami o grubości max. 20cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badań zagęszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm (mierząc do poziomu terenu) należy uzupełnić kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5mm.
2. Projektowane uziemienie słupów oświetleniowych należy prowadzić pod drogą gminną na głębokości min. 0,90 m licząc od najniższej rzędnej terenu do górnej krawędzi urządzenia.
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
4. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi.
5. Roboty wykonać przy zapewnieniu warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Przed przystąpieniem do prac wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących **SIECI UZBROJENIA TERENU**.
7. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren prowadzonych robót oraz usunąć uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac, doprowadzając stan nawierzchni do stanu bez uszkodzeń oraz nierówności.
8. Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robót. Przedmiotowe zezwolenie można uzyskać w tut. Urzędzie.
9. Wykonanie budowy lamp należy zgłosić do tut. Urzędu celem sporządzenia protokołu odbioru.
10. Lokalizacja lamp winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych załączoną do akt sprawy i dokumentacją techniczną.



11. Zgoda wyrażana w niniejszym piśmie jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.
12. Dokumentację należy opracować jako: **projekt czasowej organizacji ruchu drogowego** opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 i 54), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

~~Z up. Burmistrza~~
~~Adam Ekiert~~
~~Zastępca Burmistrza~~


Załączniki:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym projektem urządzeń

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pan Andrzej Baraniak
Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe
ul. Gałczyńskiego 10B
62-050 Mosina
2. MK. – a/a

Sprawę prowadzi:
Podinspektor Anna Gułczyńska
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533



proj. złącze ZK1x-1P
Enea Operator
wg. odrębnej
dokumentacji

proj. szafka
SO
132/4

proj. kabel YAKY
4x35 mm² dł. 1/5m

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dł. 181/205 m obwód nr I

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

Nazwa i ident. jedn. Ewid.:

302110_5 Mosina

Nazwa i ident. obrębu ewid.:

302110_5.0020 Rogalinek

Miejscowość: Rogalinek

Sekcja: 6.174.11.18.2.2

Układ współrzędnych: 2000

Układ wysokości: PL_KRON86_NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano KW pod względem służebności

Zakres opracowania

Stan aktualny na dzień: 28 kwietnia 2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie.

Starosta Poznański

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych.

GKG.GZZ.4071.5563.2022

Wykonawca prac geodezyjnych.

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.

P1 05.05.2022

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac.

Marcin Matysiak
geodeta uprawniony
nr uprawnień 21557



PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

12.05.2022 10:43:17 (GMT+02:00)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem kwalifikowanym

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

LEGENDA:

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/2/0,5 oraz dwoma oprawami
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 182/210 m
- proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 81 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 21 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/16

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|
| Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/16 | Opracował inż. Oscar Lisiecki | Nr Rys. 1 |
|---|--|----------------------------------|--------------|

MOSINA



GMINA MOSINA
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. (61) 8109-500, fax (61) 8109-558
NIP 7773154370 REGON 631258626

Mosina, dnia 14 lipca 2022 r.

RI. 7011.4.11.2022

**Przedsiębiorstwo Projektowo –Handlowo-
Usługowe
Andrzej Baraniak
ul. Gałczyńskiego 10 B
62 - 050 Mosina**

Dotyczy : projektu technicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek, ul.
Sikorskiego gm. Mosina.

Odpowiadając na pismo z dnia 20 czerwca 2022 r. (wpłynęło 21.06.2022 r.)
w sprawie projektu technicznego oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek, ul.
Sikorskiego gm. Mosina, dotyczące proponowanych rozwiązań technicznych
projektowanego ww. oświetlenia drogowego, Urząd Miejski w Mosinie uprzejmie
informuje, że akceptuje zaproponowane rozwiązania techniczne oświetlenia drogowego
w m. Rogalinek, ul. Sikorskiego, Gmina Mosina.

Otrzymują :

1. Adresat
2. RI – a/a

Sprawę prowadzi :
Hanna Woźnikiewicz
Inspektor
Tel. 61 8 109 - 536

„Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.”



POWIAT
POZNAŃSKI

Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

działający przez pełnomocnika:
Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe Andrzej Baraniak
ul. Gałczyńskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia:
09.06.2022 r.

Znak:

Nasz znak:
KZ.4123.13.00058.2022.V

Data:
15.06.2022 r.

Sprawa: uzgodnienia prac ziemnych związanych z projektowaną budową oświetlenia drogowego w m. Rogalinek, ul. Sikorskiego, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2022 r., data wpływu 14.06.2022 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że planowana inwestycja oznaczona na dołączonej do wniosku mapie, w części przebiega w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr obszaru AZP 55-27/40. Stanowisko archeologiczne stanowi terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt. 3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, uwzględniając wynikające z tego faktu działania konserwatorskie mające na celu zapewnienie warunków umożliwiających zagospodarowanie zabytków, zapobieganie zagrożeniom, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, podczas ww inwestycji, na odcinku zaznaczonym kolorem żółtym w granicy ww stanowiska archeologicznego należy prowadzić badania archeologiczne. Obowiązek prowadzenia badań archeologicznych pozwoli w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego przedsięwzięcia budowlanego.

W tym celu Inwestor winien: - złożyć do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badań, - na podstawie złożonego wniosku Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

Powiatowy Konserwator Zabytków działa na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

załącznik: 1 egz. mapa do celów projektowych


z up. STAROSTY

Agnieszka Krawczewska
Z-ca POWIATOWEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Otrzymują: list zwykły

① Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe Andrzej Baraniak ul. Gałczyńskiego 10B, 62-050 Mosina
2. aa KA

Sprawę prowadzi: Inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67



proj. złącze ZK1x-1P
Enea Operator
wg. odrębnej
dokumentacji

proj.
szafka
SO
132/4

proj. kabel YAKY
4x35 mm² dl. 1/5m

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dl. 181/205 m obwód nr I

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302110_5 Mosina
Nazwa i ident. obrębu ewid.:
302110_5.0020 Rogalinek
Miejscowość: Rogalinek
Seksja: 6.174.11.18.2.2
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości: PL_KRON86_NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano KW pod względem służebności
Zakres opracowania.....
Stan aktualny .na dzień: 28 kwietnia 2022r.

| | |
|--|---|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie. | Starosta Poznański |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych. | GKG.GZZ.4071.5563.2022 |
| Wykonawca prac geodezyjnych. | GEOFRAN GEODEZJA URBANISTYKA MARCIN MATYSIAK 61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2 NIP 9950054133 Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji. | P1 05.05.2022 |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac. | Marcin Matysiak geodeta uprawniony nr uprawnień 21557 |



PODPIS ZAUFANY
MARCIN MATYSIAK
13.05.2022 10:43:19 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

STAROSTA POWIATOWE

Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
ul. Jackowska 11
60-509 Poznań

Załącznik do pisma nr KZ.4123.13.00058.2022.W

z dnia 15.06.2022r.....

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!

- Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
- Linie kablowe układać zgodnie z normą SEP-E-004
- Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
- Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
- W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

LEGENDA:

- proj. uzziemienie słupów oświetleniowych $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3 z wysięgnikiem typu W12/2/0,5 oraz dwoma oprawami
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dl. 182/210 m
- == proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 81 m
- == proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 21 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi oraz operacjami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WK/P/0210/PWOE/19

| | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WK/P/0210/PWOE/19 | Nr Rys. 1 |
| | Opracował | inż. Oskar Lisiecki | |
| Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina | | | |

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogólna.

W miejscowości Rogalinek ul. Sikorskiego przewidziano wydzieloną linię kablową oświetlenia drogowego. Zastosowano słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne typu SO-6/3/F160 i oprawy LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022. Zasilanie odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.o. Całość urządzeń pozostaje na majątku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowią zaciski listwy zaciskowej w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oświetleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 należy zabudować wolnostojącą szafkę oświetlenia ulicznego SO (przy złączu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z o.o.), którą zasilić kablem typu YAKY 4x35 mm² dł. 1/5 m. Następnie z projektowanej szafki SO wyprowadzić obwód oświetlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm² o łącznej długości 181/205 m. Sterowanie oświetleniem znajdować się będzie w szafce SO. Na zewnętrznych drzwiach szafki SO należy zamontować tabliczkę wygrawerowaną z napisem: Oświetlenie uliczne na majątku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudować zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi być wyposażony w mechanizm obliczania godzin wschodów i zachodów słońca na podstawie zaprogramowanych przez użytkownika współrzędnych geograficznych miejsca instalacji.
2. Posiadać dwa niezależne obwody sterujące, tzw. całonocny CN, oraz północny PN, z programowalną przerwą. Obwód PN może być zaprogramowany także jako tj. bez przerwy.
3. Sterownik musi mieć możliwość współpracy z przekaźnikiem zmierzchowym
4. Sterownik zapewniać musi automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy i odwrotnie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

mgr inż. Andrzej Górecki
Inżynier Projektant
Zakład Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych i Automatyki
ul. ...
00-000 Warszawa
tel. ...
e-mail: ...
NIP: ...
REGON: ...
KRS: ...
Miejscowość, data: ...
Podpis: ...
92

Linie kablowe należy uziemić na ich końcach oraz co 500 m – wymagana rezystancja uziemienia $< 5 \Omega$ – zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Słupy oświetleniowe i oprawy.

Przewidziano słupy nr I/1 - I/5 oświetlenia drogowego stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości 6,0 m od powierzchni podłoża typu SO-6/3/F160, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu D16/120.

Na słupach nr I/1, I/2, I/3, I/5 zabudować wysięgnik jednoramienny o dł. 0,5 m typu W12/1/0,5 (kąt nachylenia 0°) oraz oprawę LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 z barwą światła: biała-neutralną. zgodnie z rys. nr 1 i 2.


Na słupie nr I/4 zabudować wysięgnik dwuramienny o dł. 0,5 m typu W12/2/0,5 (kąt nachylenia 10° , kąt między ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu TECEO S / 5248 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409052 z barwą światła: biała-neutralną zgodnie z rys. nr 1 i 2.

Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni. Słup należy uziemić – wymagana rezystancja uziemienia $< 5 \Omega$ i ustawić w miejscach pokazanych na mapach projektowych.

Zastosować redukcje mocy w godzinach nocnych.

- przykładowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu włączenia opraw do 22:30 - 100%
2. Od 22:30 do północy – 70%
3. Od północy do 5:00 – 60%
4. Od 5:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100%
5. wyłączenia oprawy nad ranem 100%



| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| t1 : | 21 :30 | t2 : | 00 :00 | t3 : | 02 :00 | t4 : | 03 :00 | t5 : | 05 :00 |
| L1 : | 100% | L2 : | 70% | L3 : | 50% | L4 : | 70% | L5 : | 100% |

[Signature]

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo
- materiał klosza – szkło hartowane płaskie
- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy $\varnothing 48-60\text{mm}$
- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie $0-10^\circ$ (montaż bezpośredni) lub $0-15^\circ$ (montaż na wysięgniku)
- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09
- szczelność komory optycznej – IP66
- szczelność komory elektrycznej – IP66
- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKcjONALNOŚĆ




- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W
- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału zewnętrznego
- ochrona przed przepięciami – 10kV
- klasa ochronności elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
- oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:
 - parametry:
 - fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka
 - elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj użytego zasilacza oraz profil jegoysterowania
 - mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu
 - dokumentacji oprawy - instrukcja montażu
 - instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej
 - listy części zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA


- rodzaj źródła światła – LED
- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5900lm
- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych
- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż $\pm 5\%$ w stosunku do podanych poniżej
- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności
- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny
- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie

wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny, certyfikat ENEC+ lub równoważny

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA



L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm



6.6. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE I Polskimi Normami i przedmiotowymi Zarządzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegają inwentaryzacji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”.

6.7. Informacje szczegółowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania jest objęty ochroną konserwatorską. Inwestycja przebiega w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji zabytków pod nr AZP 55-27/40. Na terenie inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne i uzyskać pozwolenie na prowadzenie tych badań. Na obszar inwestycji uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

6.7.2 Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o Prawo Energetyczne Dz. U. 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami.

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie i nie wychodzi poza obszar działki w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, dz. nr 132/5, 132/11, Gmina Mosina. Na wyżej wymienionych działkach nie występuję eksploatacja górnicza. Obszar inwestycji jest objęty decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.7.3. Informacje o zagrożeniach dla środowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych

poziomów hałasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazują wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakończeniu prac nie zmieniają sposobu użytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunków geologiczno – inżynierskich

Zakres robót budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (KOB XXVI), należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam występuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany będzie na głębokości max. 1,0m, szerokości 0,4m i łącznej długości 147 m wykopu oraz 35 m przecisku.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prądów, dobór zabezpieczeń.


Dla oprawy: TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022– 6 szt.

$$P = 37,6 \text{ W}, I_n = 0,2 \text{ A},$$

$$P = 6 \times 37,6 = 225,6 \text{ W}$$

$$I_n = 6 \times 0,2 \text{ A} = 1,2 \text{ A}$$

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym według odrębnego opracowania złącza ZK1x-1P zastosować zgodnie z warunkami przyłączenia zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 25A, natomiast jako zabezpieczenie główne zastosować 1x WTN00/gG 35A (zakres Enea Operator). Zabezpieczenia obwodu nr 1 w szafce SO projektuję typu 1x S191B – 20A, natomiast jako zabezpieczenie główne zastosować 1x WTN00/gG 32A.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP' or similar, located at the bottom right of the page.


7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oświetlenia ulicznego w m.

Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina

$k \cdot I_b \cdot z < U_f$

- z - impedancja pętli zwarciowej
- k - współczynnik zadziałania zabezpieczenia w czasie 5s
- I_b - znamionowy prąd zabezpieczenia
- U_f - wartość napięcia fazowego



Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla projektowanego oświetlenia został spełniony.

Stwierdzam, że powyższe obliczenia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i stanowią część projektu.

[Signature]

7.3. Spadek napięcia dla oświetlenia w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina


$$\begin{aligned} l &= 355 \text{ m} \\ s &= 35 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\Delta U_{\%} = \frac{P_m \cdot l}{g \cdot U^2 \cdot s} \cdot 100 \%$$

$$\Delta U_{\%} = \frac{226 \cdot 355}{35 \cdot 230^2 \cdot 35} \cdot 100 \%$$

$$\Delta U_{\%} = 0,247\% < 5\%$$


spadek napięcia poniżej dopuszczalnego



mgr inż. ...
...
...
...

8. Zestawienie materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|----------------|-------|
| 1. | Słup oświetlenia drogowego ośmiokątny 6,0 m typu SO-6/3/F160 | szt. | 5 |
| 2. | Prefabrykowany fundament D16/120 | szt. | 5 |
| 3. | Wysięgnik jednoramienny 0,5 m typu W12/1/0,5 kąt nachylenia wysięgnika 0° | szt. | 4 |
| 4. | Wysięgnik dwuramienny 0,5 m typu W12/2/0,5 kąt nachylenia 10° (kąt między ramionami 90°) | szt. | 1 |
| 5. | Izolacyjne złącze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. | 6 |
| 6. | Izolacyjne złącze kablowe fazowe IZK-4-02 | szt. | 10 |
| 7. | Izolacyjne złącze kablowe zerowe IZK-4-03 | szt. | 5 |
| 8. | Tabliczki ostrzegawcze | szt. | 6 |
| 9. | Oprawa LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 | szt. | 6 |
| 10. | Piasek | m ³ | 12 |
| 11. | Kabel YAKY 4*35 mm ² | m | 210 |
| 12. | Folia kablowa koloru niebieskiego (długość wykopu) | m | 147 |
| 13. | Przewód YDY 3*2,5 mm ² | m | 42 |
| 14. | Bednarka ocynkowana 25x4 | m | 210 |
| 15. | Przecisk ochronny SRS 75 mm | m | 35 |
| 16. | Rura ochronna DVK 75 mm | m | 67 |
| 17. | Uziom prętowy UPB16/1500 | szt. | 9 |
| 18. | Grot do uziomu Ø 16 | szt. | 3 |
| 19. | Uziom prętowy – z przyspawanym łącznikiem krzyżowym UPB16/1500 + UKP | szt. | 3 |
| 20. | Zabezpieczenia S191B 20A | szt. | 1 |
| 21. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 32A | szt. | 1 |
| 22. | Szafka oświetleniowa SO kompletna | kpl. | 1 |

9. Plany projektowe i schematy





proj. złącze ZK1x-1P
Enea Operator
wg. odrębnej
dokumentacji

proj.
szafka
SO
132/4

proj. kabel YAKY
4x35 mm² dł. 1/5m

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dł. 181/205 m obwód nr I

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302110_5 Mosina
Nazwa i ident. obrębu ewid.:
302110_5.0020 Rogalinek
Miejscowość: Rogalinek
Seksja: 6.174.11.18.2.2
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości: PL_KRON86_NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano KW pod względem służebności
Zakres opracowania.....
Stan aktualny .na dzień: 28 kwietnia 2022r.

| | |
|--|---|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie. | Starosta Poznański |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych. | GKG.GZZ.4071.5563.2022 |
| Wykonawca prac geodezyjnych. | GEOFRAN GEODEZJA URBANISTYKA MARCIN MATYSIAK 61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2 NIP 9950054133 Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji. | P1 05.05.2022 |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac. | Marcin Matysiak geodeta uprawniony nr uprawnień 21557 |

PODPIS ZAUFANY
MARCIN MATYSIAK
13.05.2022 10:43:17 GMT+2
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

70
GEZ - stanowisko
archeologiczne nr
AZP 55-27/40

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!

- Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
- Linie kablowe układać zgodnie z normą SEP-E-004
- Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
- Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
- W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

LEGENDA:

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysięgnikiem podwójnym typu W12/2/0,5 oraz dwoma oprawami typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 182/210 m
- proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 35 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 67 m


Za zgodność z oryginałem mapy


mgr inż. Andrzej Baraniak
Pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Data urodzenia: 1978-01-15, Miejsce urodzenia: Mosina


| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| Inwestor: Gmina Mosina Pl 20 Października I 62-050 Mosina | Projektował | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18 | Nr Rys. 1 |
| | Opracował | inż. Oskar Lisiecki | |
| Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina | | | |

LEGENDA:

 proj. uziemienie słupów oświetleniowych $R \leq 5 \Omega$


 proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022

 proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysięgnikiem podwójnym typu W12/2/0,5 oraz dwoma oprawami typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022




mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnień: WKP/0218/PWOE/18

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYKONAĆ ZEROWANIE SŁUPÓW

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| Inwestor: Gmina Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował: | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18 |  |
| | Opracował: | inż. Oscar Lisiecki | |
| Schemat ideowy oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina | | | Nr Rys. 2 |

Schemat proj. szafki SO




- Obwód roboczy
— Obwód sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. ręczne

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi branża elektryczna w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
osłony i ochrony elektrycznych
Wzrost uprawnień do dnia 30.06.2018 r. / WKP/0218/PWOE/18


| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Inwestor: Gmina Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował: | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18 | |
| | Opracował: | inż. Oscar Lisiecki | |
| Schemat szafki SO oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina | | | Nr Rys. 3 |

Przekrój poprzeczny ułożenia kabla energetycznego nn 0,4 kV




Uwagi:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną prace wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Inwestor: Gmina Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina</p> | <p style="text-align: center;">Projektował:</p> | <p style="text-align: center;">mgr inż. Andrzej Baraniak</p> |  |
| | <p style="text-align: center;">Opracował:</p> | <p style="text-align: center;">inż. Oscar Lisiecki</p> | |
| <p style="text-align: center;">Schemat ułożenie kabla oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Sikorskiego, Gmina Mosina</p> | | | <p style="text-align: center;">Nr Rys. 4</p> |

ul. Sikorskiego, Rogalinek, gm. Mosina

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Treść

| | |
|-----------------------|---|
| Strona tytułowa | 1 |
| Treść | 2 |
| Lista oprav | 3 |

SYT. 1 · -

| | |
|---------------------------------------|---|
| Podsumowanie (do EN 13201:2015) | 4 |
|---------------------------------------|---|


Lista opraw

| | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Φ_{razem} | P_{razem} | Skuteczność świetlna |
| 19908 lm | 150.4 W | 132.4 lm/W |

| Szt. | Producent | Numer artykułu | Nazwa artykułu | P | Φ | Skuteczność świetlna |
|------|-----------|----------------|---|--------|---------|----------------------|
| 4 | | | TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 | 37.6 W | 4977 lm | 132.4 lm/W |


SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



SYT. 1 --


Podsumowanie (do EN 13201:2015)



| | | | |
|----------------|---|------------------------|---------|
| Producent | | P | 37.6 W |
| Nazwa artykułu | TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 | Φ_{Lampa} | 5999 lm |
| | | Φ_{Oprawa} | 4977 lm |
| Wyposażenie | 1x 24 LEDs 500mA NW 740 | η | 82.96 % |

TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u góry)

| | |
|---|---|
| Odstęp słupa | 43.000 m |
| (1) Wysokość punktu świetlnego | 6.200 m |
| (2) Nawis punktu świetlnego | -0.700 m |
| (3) Nachylenie wysięgnika | 0.0° |
| (4) Długość wysięgnika | 0.500 m |
| Godziny pracy w ciągu roku | 4000 h: 100.0 %, 37.6 W |
| Zużycie | 864.8 W/km |
| ULR / ULOR | 0.00 / 0.00 |
| Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu. | $\geq 70^\circ$: 571 cd/klm $\geq 80^\circ$: 115 cd/klm $\geq 90^\circ$: 0.00 cd/klm |
| Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015. | G*2 |
| Klasa wskaźnika ośnienia | D.5 |



SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)












































Wyniki dla pól oceny




| | Rozmiar | Obliczono | Zad. | Kontrola |
|----------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| Jezdnia 1 (P3) | E _m | 9.92 lx | [7.50 - 11.25] lx | ✓ |
| | E _{min} | 2.05 lx | ≥ 1.50 lx | ✓ |


Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

| | Rozmiar | Obliczono | Zużycie |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| SYT. 1 | D _p | 0.022 W/lx*m ² | - |
| TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u góry) | D _e | 0.9 kWh/m ² rok, | 150.4 kWh/rok |

| Typ Type |  Przekrój Profile |  [m] |  [mm] |  g/d [mm] |  a x b [mm] |  [mm] |  | maksymalna powierzchnia wiatrowa [m ²] max wind area | | |  [kg] |  [m] | M [kNm] | T [kN] |  [kg] |
|------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|------------|-----------|---|
| | | | | | | | | strefa wiatrowa / wind zone | | | | | | | |
| | | | | | | | |  I do 300 m n.p.m. |  II do 300 m n.p.m. |  III do 450 m n.p.m. | | | | | |
| CN 6/2,5/60/F160 |  | 6 | 2,5 | 60/127 | 85x400 | 500 | D16/120 | 0,43 | 0,25 | 0,33 | 30 | - | 3,95 | 1,25 | 40 |
| CN 6/2,5/60/W |  | 6 | 2,5 | 60/127 | 85x400 | 600 | - | 0,43 | 0,25 | 0,33 | 30 | 1 | 3,95 | 1,25 | 46 |
| CN 6/3/60/F160 |  | 6 | 3 | 60/127 | 85x400 | 500 | D16/120 | 0,63 | 0,39 | 0,50 | 40 | - | 4,83 | 1,16 | 47 |
| CN 6/3/60/W |  | 6 | 3 | 60/127 | 85x400 | 600 | - | 0,63 | 0,39 | 0,49 | 40 | 1 | 4,83 | 1,16 | 54 |
| CN 6/4/64/F160 |  | 6 | 4 | 61/128 | 85x400 | 500 | D16/140 | 1,05 | 0,69 | 0,85 | 40 | - | 6,85 | 1,49 | 62 |
| CN 6/4/64/W |  | 6 | 4 | 61/128 | 85x400 | 600 | - | 1,05 | 0,69 | 0,85 | 40 | 1 | 6,85 | 1,49 | 72 |
| CN 6/3/76/F160 |  | 6 | 3 | 76/143 | 85x400 | 500 | D16/140 | 0,99 | 0,64 | 0,79 | 40 | - | 6,66 | 1,45 | 56 |
| CN 6/3/76/W |  | 6 | 3 | 76/143 | 85x400 | 600 | - | 0,99 | 0,65 | 0,80 | 40 | 1 | 6,66 | 1,45 | 63 |
| CN 6/4/76/F160 |  | 6 | 4 | 76/143 | 85x400 | 500 | D16/140 | 1,58 | 1,06 | 1,29 | 40 | - | 9,39 | 1,85 | 71 |
| CN 6/4/76/W |  | 6 | 4 | 76/143 | 85x400 | 600 | - | 1,58 | 1,07 | 1,29 | 40 | 1 | 9,39 | 1,85 | 83 |
| SO 6/3/F160 |  | 6 | 3 | 60/160 | 100x400 | 500 | D16/120 | 0,89 | 0,54 | 0,70 | 50 | - | 6,50 | 1,62 | 53 |
| SO 6/4/F160 |  | 6 | 3 | 60/161 | 100x400 | 500 | D16/160 | 2,28 | 1,55 | 1,86 | 50 | - | 13,44 | 2,77 | 71 |
| SX 6/3/F220 |  | 6 | 3 | 60/189 | 100x400 | 500 | D22/150 | 2,31 | 1,57 | 1,89 | 50 | - | 13,56 | 2,85 | 67 |
| SX 6/4/F220 |  | 6 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | D22/180 | 3,80 | 2,63 | 3,14 | 50 | - | 20,49 | 4,00 | 86 |
| SRN 6-3/60/F160 |  | 6 | 2,9-4 | 60/114 | 85x400 | 600 | D16/120 | 0,54 | 0,31 | 0,41 | 15 | - | 4,63 | 1,13 | 49 |
| SRN 6-3/60/W |  | 6 | 2,9-4 | 60/114 | 85x400 | 600 | - | 0,54 | 0,31 | 0,41 | 15 | 1 | 4,59 | 1,14 | 56 |
| CN 7/3/60/F160 |  | 7 | 3 | 60/138 | 85x400 | 500 | D16/120 | 0,59 | 0,35 | 0,45 | 40 | - | 6,02 | 1,29 | 58 |
| CN 7/3/60/W |  | 7 | 3 | 60/138 | 85x400 | 600 | - | 0,59 | 0,35 | 0,45 | 40 | 1,2 | 6,02 | 1,29 | 68 |
| CN 7/4/64/F160 |  | 7 | 4 | 61/139 | 85x400 | 500 | D16/140 | 1,02 | 0,65 | 0,81 | 40 | - | 8,66 | 1,65 | 77 |
| CN 7/4/64/W |  | 7 | 4 | 61/139 | 85x400 | 600 | - | 1,01 | 0,65 | 0,81 | 40 | 1,2 | 8,66 | 1,65 | 90 |
| CN 7/3/76/F160 |  | 7 | 3 | 76/154 | 85x400 | 500 | D16/140 | 0,88 | 0,56 | 0,70 | 40 | - | 7,96 | 1,54 | 67 |
| CN 7/3/76/W |  | 7 | 3 | 76/154 | 85x400 | 600 | - | 0,89 | 0,57 | 0,70 | 40 | 1,2 | 7,96 | 1,54 | 78 |
| CN 7/4/76/F160 |  | 7 | 4 | 76/154 | 85x400 | 500 | D16/160 | 1,46 | 0,98 | 1,19 | 40 | - | 11,34 | 2,02 | 87 |
| CN 7/4/76/W |  | 7 | 4 | 76/154 | 85x400 | 600 | - | 1,46 | 0,98 | 1,19 | 40 | 1,2 | 11,34 | 2,02 | 103 |
| SO 7/3/F160 |  | 7 | 3 | 60/160 | 100x400 | 500 | D16/140 | 0,97 | 0,6 | 0,76 | 50 | - | 9,25 | 1,98 | 62 |
| SO 7/4/F160 |  | 7 | 3 | 60/161 | 100x400 | 500 | D16/160 | 1,70 | 1,12 | 1,37 | 50 | - | 13,7 | 2,61 | 82 |
| SX 7/3/F220 |  | 7 | 3 | 60/189 | 100x400 | 500 | D22/150 | 1,73 | 1,13 | 1,39 | 50 | - | 13,8 | 2,69 | 76 |
| SX 7/4/F220 |  | 7 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | D22/180 | 2,93 | 1,99 | 2,40 | 50 | - | 20,88 | 3,69 | 99 |
| SRN 7-3/60/F160 |  | 7 | 2,9-4 | 60/114 | 85x400 | 600 | D16/120 | 0,34 | 0,16 | 0,23 | 15 | - | 4,64 | 1,12 | 57 |
| SRN 7-3/60/W |  | 7 | 2,9-4 | 60/114 | 85x400 | 600 | - | 0,34 | 0,16 | 0,23 | 15 | 1,2 | 4,64 | 1,12 | 66 |




 - ośmiokąt / octagonal-conical
  - rura / tubular
  - stożek / round-conical



Przykład oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 – 60/10

| | |
|--|---|
| | kąt podniesienia / lantern fixing angle |
| | średnica górna słupa / top diameter of the pole |
| | wysięg wysięgnika / bracket length [m] |
| | ilość ramion / number of arms |
| | wysokość wysięgnika / bracket height [m] |
| | typ wysięgnika / bracket type |

| Typ wysięgnika Bracket type | Maksymalna ilość ramion Maximum number of arms | | |  | | | |  | | |  | |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|-------------|---------------|--------------|---|-----|-----|---|------|
| | słup pole Ø 60 | słup pole Ø 76 | maszt mast Ø 103 | 0,5 m Ø 60 | 1 m Ø 60 | 1,5 m Ø 60 | 2 m Ø 103 | 0,2 m | 1 m | 2 m | Ø 48 | Ø 60 |
| W12 | 2 | 2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| W16 | 2 | 2 | 4 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| W20 | 2 | 3 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

STAROSTA POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

KZ.4123.13.00067.2022.V

**POZWOLENIE NR 256/C/2022
na prowadzenie badań archeologicznych**

Działając na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6 ust. 1 pkt. 3a, art. 22 ust. 2, 4, art. 36 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, art. 36 a ust. 1, art. 37 e, art. 47, art. 107 d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina działająca przez pełnomocnika: PPHU Andrzej Baraniak ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina, z dnia 26.07.2022 r., data wpływu 19.07.2022 r., pismo uzupełnienie z dnia 04.08.2022 r., data wpływu 09.08.2022 r.

w sprawie o wydanie **pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji:** budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogalinek, dz. nr ewid. 132/11, ul. Sikorskiego gm. Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

STAROSTA

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie przez: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina działająca przez pełnomocnika: PPHU Andrzej Baraniak ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina,

badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogalinek, dz. nr ewid. 132/11, ul. Sikorskiego gm. Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

przebiegających: w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr obszaru AZP 55-27/40, które podlega ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania, ustalenia określone w opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków znak KZ.4123.13.00058.2022.V z dnia 15.06.2022 r.

współrzędne geodezyjne lub geograficzne z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamania obszaru badań:

x-489770,90 y-356521,60

x-489776,30 y-356531,90

x-489761,00 y-356545,40

x-489783,10 y-356589,80

x-489791,60 y-356590,30

x-489776,40 y-356599,50

x-489781,10 y-356603,70

x-489749,00 y-356538,10

Zakres i sposób prowadzenia badań: zgodnie z programem badań autorstwa Pana: dr Michała Brzostowicza ul. Wojska Polskiego 9, 62-300 Września, załączonym do wniosku, a także w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć a w szczególności ich rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretację, w obszarze wyznaczonym na załączniku mapowym będącym integralną częścią pozwolenia

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2024 r.

I. określa warunek polegający na:

- 1) obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 ze zm.)
- 2) przekazania Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1):
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt. 1),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e cytowanej wyżej ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt. 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań
- 3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2) uważa się za spełnione, w przypadku kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostały załączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę ustawowych wymagań,

II. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 2) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań
- 3) **prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań (wykonanej zgodnie z elementami dokumentacji badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.poz. II) (Dz.U. z 2021.81), składającej się z następujących elementów:**
 - a. imię, nazwisko i adres osoby lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację
 - b. karty zabytku archeologicznego, tj. karta KEZAL w dwóch egzemplarzach
 - c. karty jednostek stratygraficznych
 - d. rejestru odkrytych zabytków
 - e. rejestru warstw
 - f. inwentarza: zabytków wydzielonych, zabytków masowych, próbek, dokumentacji rysunkowej i fotograficznej
 - g. dokumentacji graficznej i fotograficznej
 - h. sprawozdania z badań
 - i. opracowania wyników badań
 - j. mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem
 - k. graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii
 - l. planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - m. bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
- 4) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych

Uzasadnienie

Dnia 19.07.2022 r. do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynął wniosek z dnia 26.06.2022 r.: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina działająca przez pełnomocnika: PPHU Andrzej Baraniak ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina działająca przez pełnomocnika: PPHU Andrzej Baraniak ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina, wraz z załącznikami w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogalinek, dz. nr ewid. 132/11, ul. Sikorskiego gm. Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

W toku postępowania Powiatowy Konserwator Zabytków ustalił, że:

Wniosek o wydanie ww pozwolenia winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021.81) oraz przepisach odrębnych. Po analizie złożonego wniosku Powiatowy Konserwator Zabytków ustalił, że konieczne jest uzupełnienie wniosku. W związku z tym pismem dnia 02.08.2022 r. wystosowano wezwanie-pismo znak:KZ.4123.13.00067.2022.V. Dnia 09.08.2022 r. Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynęło uzupełnienie.

Powiatowy Konserwator Zabytków pismem znak KZ.4123.13.00058.2022.V z dnia 15.06.2022 r. poinformował, że planowana inwestycja w części przebiega w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr obszaru AZP 55-27/40. Stanowisko archeologiczne stanowi terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt. 3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.).

W przypadku zamiaru realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, a które doprowadzić mogą do przekształcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych (art. 31 ust. 1a-3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.). Badania archeologiczne polegające na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu i pozyskaniu poszczególnych zabytków archeologicznych pozwolą w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie inwestycji budowlanej. W związku z tym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie ww badań.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.), na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się wnioskodawcy pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Niniejsze pozwolenie określa warunki, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku i są niezbędne dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022.840 ze zm.).

POUCZENIE

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu powiatowego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł. (art. 107d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.)

Zgodnie z art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.)1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust.1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.) postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust.1 może zostać wznowione, a następnie może zostać cofnięte lub zmienione, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 t.j.).

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.). Z dniem doręczenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem możliwości wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do sądu administracyjnego.

Zawiadomienia, o których mowa w pkt. II niniejszego pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650): E-mail: starostwo@powiat.poznan.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: <http://pzp.poznan.peup.pl>, Adres elektronicznej skrytki ePUAP: /starostwopowiat.poznan/SkrytkaESP, nr fax: 61 8480-556

załącznik: mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych



[Signature]
Z up. STAROSTY
Wiesław Bięgański
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Poznaniu

Otrzymują: za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


1. Gmina Mosina Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina działająca przez pełnomocnika: Andrzej Baraniak PPHU ul. Gałczyńskiego 10 B, 62-050 Mosina
2. aa KA

Zwolniono z opłaty skarbowej

Podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021.1923 ze zm.)

Sprawę prowadzi: inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67

WIZUALIZACJA BDOT10k
skala 1:10 000



Marszałek Województwa W.

W. 30.2019.12

(identyfikator ewidencyjny)

1/My. Mateusza Tomasz

inwestycja materiału do

14.07.2021

(Data wytworzenia kopii materiału)

Agia Hornik

(Imię, nazwisko i podpis osoby)

MOSINA



Burmistrz Gminy Mosina

PP.6733.12.2022.HBo

Mosina, 21.07.2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie
ul. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 71 733 12 34, 71 733 12 35
fax 71 733 12 36, 71 733 12 37
e-mail: biuro@mosina.pl, sekretariat@mosina.pl

Wniosek...
24.08.2022 r.
Bober

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2a, art. 51 ust. 1 i art. 54 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 16.05.2022 r., ustalą następującą lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z szafą SO. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewid. teren działek o nr ewid. 132/5 oraz 132/11 obręb Rogalinek, w gminie Mosina

Decyzję wydano na rzecz:

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

§ 1. Rodzaj inwestycji.

Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z szafą SO.

§ 2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Planowaną inwestycję należy zlokalizować w granicach terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi inwestycję, przedstawionymi na załączniku graficznym.
2. zakaz prowadzenia przedsięwzięć, które mogą spowodować zanieczyszczenia bezpośrednie lub pośrednie wód podziemnych lub zmniejszyć ustalone zasoby wód;
3. gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi;
4. realizacja inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376),;
5. inwestycja nie może powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska poza terenem objętym inwestycją w zakresie: poziomu hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - 1) inwestycja zlokalizowana jest w granicach stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr AZP 55-27/40;
 - 2) w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, na które Inwestor winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

§ 4. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Warunki odtworzenia pasa drogowego oraz przebieg trasowy sieci należy uzgodnić z właściwymi zarządcami działek objętych inwestycją.
2. Inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.
3. Wnioskowaną sieć należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, której właścicielem jest Enea Operator Sp. z o.o.

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich.

1. Niniejsza decyzja nie uniemożliwia ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.
2. Inwestycja nie może pozbawić: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności.

§ 6. Warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych - nie dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie do celów projektowych w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

stan faktyczny

Wnioskiem złożonym 16.05.2022 r. Gmina Mosina, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina - reprezentowana przez pana Andrzeja Baraniaka - wystąpiła o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem postępowania była budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia

drogowego wraz z szafą SO. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewid. 132/5 oraz 132/11 obręb Rogalinek, w gminie Mosina.

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej, o podjęciu czynności w sprawie, inwestora oraz właściciela nieruchomości, na której miała być lokalizowana inwestycja, zawiadomiono na piśmie (15.06.2022 r.). Pozostałe strony - o toczącym się postępowaniu - zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudzież w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie - zawiadomiono właściwego miejscowo sołtysa (przekazano komplet obwieszczeń). Strony mogły korzystać z przysługujących im uprawnień bez ograniczeń.

Przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Analiza wykazała, że planowana inwestycja ze względu na jej charakter i lokalizację nie stworzy negatywnych skutków przestrzennych.

Wniosek wraz z projektem decyzji i mapą określającą lokalizację inwestycji został przekazany do uzgodnień. Organami dokonującym uzgodnienia były Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowy Konserwator Zabytków oraz Referat Inwestycji w miejscu.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wnioskowanym obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy, w związku z tym lokalizację żądanej inwestycji można ustalić jedynie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. w związku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji plynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń - stanowi cel publiczny.

Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków działki objęte wnioskiem oznaczone są ewidencyjnie symbolem dr (drogi) w rozumieniu § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Taki teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów rolnych /leśnych na cele nierolnicze /nieleśne.

W toku postępowania przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji - tj. analizę, o której mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p.

Na podstawie art. 53 ust. 4 i 5 u.p.z.p. oraz art. 106 k.p.a. projekt decyzji uzgodniono z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - jako regionalny dyrektor ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż park narodowy i jego otulina obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Powiatowym Konserwatorem Zabytków - jako właściwy wojewódzki konserwator zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków; art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - jako właściwy organ administracji geologicznej w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych; art. 53 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - w miejscu - jako właściwy zarządca drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego; art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

podsumowanie

Jak wykazano w wcześniejszych fragmentach uzasadnienia, obejmujących stan faktyczny i stan prawny wydanie decyzji ustalającej lokalizację przedmiotowej inwestycji celu publicznego jest możliwe i uzasadnione słusznym interesem społecznym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 u.p.z.p., odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwołania istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu wydającego decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



BURMISTRZ
[Signature]
Przewodniczący Urzędu

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)

Informacje dodatkowe:

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 Prawa budowlanego.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.
3. Ewentualne kolizje planowanych obiektów budowlanych, z istniejącą na terenie inwestycji infrastrukturą, należy rozwiązać, w uzgodnieniu z gestorami sieci.
4. Ewentualne usunięcie kolidujących drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym Ustawą o ochronie przyrody.
5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawcę robót do wypełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. teren inwestycji położony jest na obszarze zdegradowanym, wyznaczonych w drodze uchwały nr XLIII/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1271).

adnotacja o opłacie skarbowej:
zwolniono z opłaty skarbowej

W załączniku:

- ### 1. Mapa zasadnicza

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Baraniak (pełnomocnik wnioskodawcy)
2. PP aa

projekt decyzji sporządziła: Hanna Bober
(osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 u.p.z.p.)

sprawę prowadzi: Hanna Bober
tel. 61 1018 229, pok. 120

Granica terenu inwestycji =
Zakres oddziaływania inwestycji

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302110_5 Mosina
Nazwa i ident. obrębu ewid.:
302110_5.0020 Rogalinek
Miejscowość: Rogalinek
Seksja: 6.174.11.18.2.2
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości: PL_KRON86_NH

nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach brzożowych.

Nie badano KW pod względem służebności
Zakres opracowania.....
Stan aktualny na dzień: 28 kwietnia 2022r.

| | |
|--|---|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie. | Starosta Poznański |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych. | GKG.GZZ.4071.5563.2022 |
| Wykonawca prac geodezyjnych. | GEOFRAN GEODEZJA URBANISTYKA MARCIN MATYSIAK 61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2 NIP 9950054133 Tel. 868667741 mail: geofran@op.pl |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji. | P1 05.05.2022 |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac. | Marcin Matysiak geodeta uprawniony nr uprawnień 21557 |

BURMISTRZ
Przemysław Mielon
Załącznik graficzny
nr 1
do decyzji nr
PP.6733.12.2022.HBo

Urząd Miejski
w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Tel. (061) 8132-251,
fax 8132-952
NIP 777-17-94-088, Regon
000525777

LEGENDA

linia rozgraniczająca obszar inwestycji

stanowiska archeologiczne

Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. (061) 8132-251 fax 8132-952
NIP 777-17-94-088, Regon 000525777

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
z dniem 24.08.2022r.

Bobek
/podpis/

