

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Montaż krat okiennych i drzwi wejściowych do budynku nr 36 w kompleksie 2328.
ADRES INWESTYCJI : ul. Trzmielowicka 28, Wrocław
INWESTOR : 2. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : ul. Obornicka 100-102 Wrocław
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. Kosma PAZDAJ SOI - 3 (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2021

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek nr 36 - montaż krat okiennych i drzwi.					
1		Kraty okienne			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	10+1	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-08	1.50*1.50*8	m ²	18.000	
		3.70*1.50*1	m ²	5.550	
				RAZEM	23.550
3	KNR 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1	1210-02	zgodne z wymaganiami "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych"	m ²	13.500	
		1.50*0.90*10	m ²	1.015	
		1.45*0.70*1			
				RAZEM	14.515
4	KNR 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	1210-03	zgodne z wymaganiami "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych"	m ²	18.000	
		1.50*1.50*8	m ²	5.550	
		3.70*1.50*1			
				RAZEM	23.550
2		Drzwi wejściowe			
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0353-08	2.00*0.90*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 zgodne z wymaganiami	m ²		
d.2	1203-01	poz.5	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600