

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Sala Jeżyki			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,37 * 2,17 * 2	m2	10,286	
				RAZEM	10,286
2 d.1	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie podłóg	m2		
		7,07 * 5,67	m2	40,087	
				RAZEM	40,087
3 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko(krotność x 2)	m2		
		7,07 * 5,67	m2	40,087	
				RAZEM	40,087
4 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		64,318	m2	64,318	
				RAZEM	64,318
5 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		7,07 * 5,67	m2	40,087	
				RAZEM	40,087
6 d.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		5,67 * 3,25 + 7,06 * 3,25 * 2	m2	64,318	
				RAZEM	64,318
7 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		64,318	m2	64,318	
				RAZEM	64,318
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		40,03	m2	40,030	
				RAZEM	40,030
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		64,318	m2	64,318	
				RAZEM	64,318
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		40,030	m2	40,030	
				RAZEM	40,030
11 d.1	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		40,030	m2	40,030	
				RAZEM	40,030
12 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolor do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		64,318	m2	64,318	
				RAZEM	64,318
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,030	m2	40,030	
				RAZEM	40,030
14 d.1	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Sala Niedźwiadki			
16 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,37 * 2,17 * 3	m2	15,429	
				RAZEM	15,429
17 d.2	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie podłóg - sala Niedźwiadki	m2		
		10,80 * 5,64	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
18 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 30 mm zatarte na gładko	m2		
		10,80 * 5,64	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
19 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		10,80 * 5,64	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
20 d.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		70,20 + 36,66	m2	106,860	
				RAZEM	106,860
21 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		70,20 + 36,66	m2	106,860	
				RAZEM	106,860
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		106,860	m2	106,860	
				RAZEM	106,860
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,80 * 5,64	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
24 d.2	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		60,912	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
25 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		60,912	m2	60,912	
				RAZEM	60,912

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolor do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		106,860	m2	106,860	
				RAZEM	106,860
27 d.2	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Sala Wiewiórki			
29 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,36 * 2,17 * 3	m2	15,364	
				RAZEM	15,364
30 d.3	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie podłóg - sala Wiewiórki	m2		
		10,49 * 5,66	m2	59,373	
				RAZEM	59,373
31 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 30 mm zatarte na gładko	m2		
		10,49 * 5,66	m2	59,373	
				RAZEM	59,373
32 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		10,49 * 5,66	m2	59,373	
				RAZEM	59,373
33 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		6,22 * 1,59	m2	9,890	
				RAZEM	9,890
34 d.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku(pod tapetą)	m2		
		14,72	m2	14,720	
				RAZEM	14,720
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		88,64	m2	88,640	
				RAZEM	88,640
36 d.3	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		60,912	m2	60,912	
				RAZEM	60,912
37 d.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		13,28	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
38 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		59,37	m2	59,370	
				RAZEM	59,370

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolor do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
40 d.3	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Sala Sówki			
42 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,19 * 2,42 * 3	m2	15,899	
				RAZEM	15,899
43 d.4	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie podłóg - sala Sówki	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
44 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 30 mm zatarte na gładko	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
45 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
46 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		100,90	m2	100,900	
				RAZEM	100,900
47 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
48 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
49 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolory do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
50 d.4	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
51 d.4	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Sala 18			
52 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,19 * 2,42 * 3	m2	15,899	
				RAZEM	15,899
53 d.5	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie podłóg - sala Sówki	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
54 d.5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie obicia podłóg - płyta OSB	m2		
		60,893	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
55 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 30 mm zatarte na gładko	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
56 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
57 d.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
58 d.5	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
59 d.5	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60 d.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w klasie odporności ogniowej	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
63 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		100,90	m2	100,900	
				RAZEM	100,900
64 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,59 * 5,75	m2	60,893	
				RAZEM	60,893
66 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolory do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
67 d.5	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.5	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
6		Pomieszczenie terapeuty			
69 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		54,88	m2	54,880	
				RAZEM	54,880
70 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m2		
		5,87 * 3,41	m2	20,017	
				RAZEM	20,017
71 d.6	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.6	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED natynkowa barwa 4000k	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
73 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,017	m2	20,017	
				RAZEM	20,017
74 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami trudnościeralnymi tynków wewnętrznych ścian.(kolory do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		54,880	m2	54,880	
				RAZEM	54,880
7		Korytarz			
75 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.7	KNR-W 2- 02 1026-01 analiza indywidualn a	Montaż ościeżnic regulowanych i drzwi(do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.7	KNR 4-01 0108-11 analogia 0108-12	Wywiezienie śmieci samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.7	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych (wykładziny w wszystkich klasach)	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000