

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA MALOWANIE			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		7 * 0,87 * 0,71 + 3 * 1,40 * 1,20 + 9 * 0,75 * 1,29 + 2 * 1,00 * 2,00	m2	22,07	
		1,92 * 1,96 + 2 * 0,69 * 0,85	m2	4,94	
		10 * 1,95 * 1,93 + 3 * 1,20 * 1,48 + 2 * 0,71 * 1,29	m2	44,79	
		4 * 0,56 * 0,36	m2	0,81	
				RAZEM	72,61
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		72,61	m2	72,61	
				RAZEM	72,61
3 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(6,46 + 14,00 + 19,68 + 3,53 + 1,54) * 3,30	m2	149,19	
		11,56 * 3,65	m2	42,19	
		9,70 * 3,65	m2	35,41	
		40,14 * 4,10	m2	164,57	
		13,00 * 2,50	m2	32,50	
		2 * 8,83 * 2,90	m2	51,21	
		1,75 * 2,90 + 5,75 * 2,90 + 4,00 * 2,50	m2	31,75	
		44 * 0,30 * 0,80 + 1,12 * 4,00 * 2 + 0,30 * 3,50	m2	20,57	
		<- otwory> - 72,61	m2	-72,61	
				RAZEM	454,78
4 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		<przyjęto - 10% pow. łącznej> 0,10 * 454,78	m2	45,48	
				RAZEM	45,48
5 d.1	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		45,48	m2	45,48	
				RAZEM	45,48
6 d.1	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m2		
		45,48	m2	45,48	
				RAZEM	45,48
7 d.1	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		454,78	m2	454,78	
				RAZEM	454,78
8 d.1	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m2		
		454,78	m2	454,78	
				RAZEM	454,78
9 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.4 km	m3		
		45,48 * 0,015 * 1,2	m3	0,82	
				RAZEM	0,82
10 d.1	875963	Opłata za składowanie gruzu na wyspisku (za 1m3 gruzu)	m3		
		0,82	m3	0,82	
				RAZEM	0,82
11 d.1	KNR AT-38 0103-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
		3,30 * (2,00 + 2,00 + 2,00)	m2	19,80	
				RAZEM	19,80
12 d.1	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
		19,80	m2	19,80	
				RAZEM	19,80
13 d.1	KNR AT-38 0214-01	System na styropianie - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania - płyty o grubości do 15 cm	m2		
		19,80	m2	19,80	
				RAZEM	19,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR AT-38 0214-03	System na styropianie - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2		
		19,80	m2	19,80	
				RAZEM	19,80
15 d.1	KNR AT-38 0215-05	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły	m2		
		19,80	m2	19,80	
				RAZEM	19,80
16 d.1	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		3,30 * 6	m	19,80	
				RAZEM	19,80
2		KOMINY			
17 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,00 * 8	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
18 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		6 * 1,00 * 1,00 * 0,36	m2	2,16	
		2 * 1,00 * 1,50 * 0,36	m2	1,08	
				RAZEM	3,24
19 d.2	KNR-W 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		3,24	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
20 d.2	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m2		
		3,24	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
21 d.2	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		3,24	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
22 d.2	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		6 * 1,05 * 1,05 + 2 * 1,55 * 1,05	m2	9,87	
				RAZEM	9,87
23 d.2	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		6 * (1,05 + 1,05) + 2 * (1,55 + 1,05)	m	17,80	
				RAZEM	17,80
24 d.2	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		6 * (1,05 + 1,05) + 2 * (1,55 + 1,05)	m	17,80	
				RAZEM	17,80
25 d.2	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		9,87 * 20 * 0,222	kg	43,82	
				RAZEM	43,82
26 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.4 km	m3		
		3,24 * 0,015 * 1,2	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
27 d.2	875963	Opłata za składowanie gruzu na wyspisku (za 1m3 gruzu)	m3		
		0,06	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
3		NAPRAWA USZKODZONEJ ELEWACJI			
28 d.3	KNR 9-29 0101-01 analogia	Wycięcie oraz usunięcie ocieplenia w uszkodzonych miejscach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki uzupełnienie miejsc uszkodzonych	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		ELEWACJA MALOWANIE						
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	72,61	0,00			
1*		przedmiar = 72,61 m2 -- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 1,23 m2/m2	m2	89,3103	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	72,61	0,00			
		przedmiar = 72,61 m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	454,78	0,00			
1*		przedmiar = 454,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,272 r-g/m2	r-g	123,7002	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2	45,48	0,00			
1*		przedmiar = 45,48 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,18 r-g/m2	r-g	8,1864	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2	45,48	0,00			
1*		przedmiar = 45,48 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,28 r-g/m2	r-g	12,7344	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 29,36 kg/m2	kg	1 335,2928	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,1364	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m2	45,48	0,00			
		przedmiar = 45,48 m2						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,723 r-g/m2	r-g	32,8820	0,00	0,00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa szpachlowa do renowacji fasad 4 kg/m2	kg	181,9200	0,00		0,00	
3*		Siatki zbrojące z włókna szkl. 150-160g/m2 1,18 m2/m2	m2	53,6664	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0015 m3/m2	m3	0,0682	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,1819	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0052 m-g/m2	m-g	0,2365	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2	454,78	0,00			
1*		przedmiar = 454,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,32 r-g/m2	r-g	145,5296	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba silikonowa elewacyjna 0,33 dm3/m2	dm3	150,0774	0,00		0,00	
3*		Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cienkowarstwowe 0,11 kg/m2	kg	50,0258	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,009 m-g/m2	m-g	4,0930	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m2	454,78	0,00			
1*		przedmiar = 454,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,09 r-g/m2	r-g	40,9302	0,00	0,00		
2*		-- M -- Preparat grzybobójczy 0,22 kg/m2	kg	100,0516	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Agregat do natrysku 0,07 m-g/m2	m-g	31,8346	0,00			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,006 m-g/m2	m-g	2,7287	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.4 km	m3	0,82	0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 0,82 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,7 r-g/m3	r-g	0,5740	0,00	0,00		
2*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,35+3*0,037 = 0,461 m-g/m3	m-g	0,3780	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	875963	Oплата за складование груза на wypisku (za 1m3 gruzu)	m3	0,82	0,00			
		przedmiar = 0,82 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR AT-38 0103-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,13 r-g/m2	r-g	2,5740	0,00	0,00		
2*		-- M -- Środek grzybobójczy 0,22 dm3/m2	dm3	4,3560	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,006 m-g/m2	m-g	0,1188	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,06 r-g/m2	r-g	1,1880	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT 0,16 kg/m2	kg	3,1680	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,0594	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR AT-38 0214-01	System na styropianie - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania - płyty o grubości do 15 cm	m2	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,18 r-g/m2	r-g	43,1640	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką 4,5+3,61 = 8,11 kg/m2	kg	160,5780	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o grubości 150 mm	m2	20,3940	0,00		0,00	
4*		1,03 m2/m2						
4*		Siatka z włókna szklanego	m2	22,7700	0,00		0,00	
5*		1,15 m2/m2						
5*		Tynk mineralny, cienkowarstwowy, 2/3 mm, kolor	kg	71,4780	0,00		0,00	
6*		3,61 kg/m2						
6*		Masa tynkarska podkładowa	kg	6,1380	0,00		0,00	
7*		0,31 kg/m2						
7*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
8*		1,5 %						
8*		-- S --						
8*		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,8989	0,00			0,00
9*		0,0454 m-g/m2						
9*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,1088	0,00			0,00
		0,056 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR AT-38 0214-03	System na styropianie - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m2 -- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	39,2040	0,00	0,00		
2*		1,98 r-g/m2 -- M --						
2*		Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką	kg	71,4780	0,00		0,00	
3*		3,61 kg/m2						
3*		Siatka z włókna szklanego	m2	23,3640	0,00		0,00	
4*		1,18 m2/m2						
4*		Tynk mineralny, cienkowarstwowy, 2/3 mm, kolor	kg	71,4780	0,00		0,00	
5*		3,61 kg/m2						
5*		Masa tynkarska podkładowa	kg	6,1380	0,00		0,00	
6*		0,31 kg/m2						
6*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
7*		1,5 %						
7*		-- S --						
7*		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,2653	0,00			0,00
8*		0,0134 m-g/m2						
8*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,2812	0,00			0,00
		0,0142 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR AT-38 0215-05	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m2 -- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	5,0490	0,00	0,00		
2*		0,255 r-g/m2 -- M --						
2*		Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. 180 mm - 220 mm	szt	123,5520	0,00		0,00	
3*		6,24 szt/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m	19,80	0,00			
1*		przedmiar = 19,80 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m	r-g	3,3660	0,00	0,00		
2*		-- M -- Profil aluminiowy do ociepleń, dł. 250 cm - narożnik z siatką 0,44 szt/m	szt	8,7120	0,00		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką 0,78 kg/m	kg	15,4440	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					ELEWACJA MALOWANIE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		KOMINY						
17 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	32,00	0,00			
1*		przedmiar = 32,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	1,8240	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	11,4240	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,24	0,00			
1*		przedmiar = 3,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,41 r-g/m2	r-g	1,3284	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m2	3,24	0,00			
1*		przedmiar = 3,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,71 r-g/m2	r-g	2,3004	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5 -work 0,0042 t/m2	t	0,0136	0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,0046 t/m2	t	0,0149	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0188 m3/m2	m3	0,0609	0,00		0,00	
5*		Deski iglaste obrzynane gr.28- 45mm,kl.III 0,0106 m3/m2	m3	0,0343	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 0,03 m-g/m2	m-g	0,0972	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m2	3,24	0,00			
1*		przedmiar = 3,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,723 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3425	0,00	0,00		
2*		Sucha zaprawa szpachlowa do renowacji fasad 4 kg/m2	kg	12,9600	0,00		0,00	
3*		Siatki zbrojące z włókna szkl. 150- 160g/m2 1,18 m2/m2	m2	3,8232	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0015 m3/m2	m3	0,0049	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,0130	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0052 m-g/m2	m-g	0,0168	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2	3,24	0,00			
1*		przedmiar = 3,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,32 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0368	0,00	0,00		
2*		Farba silikonowa elewacyjna 0,33 dm3/m2	dm3	1,0692	0,00		0,00	
3*		Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cienkowarstwowe 0,11 kg/m2	kg	0,3564	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,009 m-g/m2	m-g	0,0292	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	9,87	0,00			
		przedmiar = 9,87 m2						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,42 r-g/m2	r-g	14,0154	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	17,80	0,00			
1*		przedmiar = 17,80 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,5 r-g/m	r-g	8,9000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. III 0,003 m3/m	m3	0,0534	0,00		0,00	
3*		Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. 0,07 kg/m	kg	1,2460	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	17,80	0,00			
1*		przedmiar = 17,80 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,5 r-g/m	r-g	8,9000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. III 0,003 m3/m	m3	0,0534	0,00		0,00	
3*		Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. 0,07 kg/m	kg	1,2460	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg	43,82	0,00			
1*		przedmiar = 43,82 kg -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1 r-g/kg	r-g	4,3820	0,00	0,00		
2*		-- M -- Pręty okr. gład. do zbr. bet. f i6 mm 1,002 kg/kg	kg	43,9076	0,00		0,00	
3*		Drut stal. okrągły miękki fi 0,5-0,8mm 0,025 kg/kg	kg	1,0955	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. 4 km	m3	0,06	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 0,06 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,7 r-g/m3 -- S --	r-g	0,0420	0,00	0,00		
2*		Samochód samowyład.do 5t (1) 0,35+3*0,037 = 0,461 m-g/m3	m-g	0,0277	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	875963	Opłata za składowanie gruzu na wyspisku (za 1m3 gruzu)	m3	0,06	0,00			
		przedmiar = 0,06 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				KOMINY				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		NAPRAWA USZKODZONEJ ELEWACJI						
28 d.3	KNR 9-29 0101-01 analogia	Wycięcie oraz usunięcie ocieplenia w uszkodzonych miejscach	m2	4,00	0,00			
1*		przedmiar = 4,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,145 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5800	0,00	0,00		
2*		materiały pomocnicze(od R) 9 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki uzupełnienie miejsc uszkodzonych	m2	4,00	0,00			
1*		przedmiar = 4,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 3,1624*1,5 = 4,7436 r-g/m2 -- M --	r-g	18,9744	0,00	0,00		
2*		Emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	0,8000	0,00		0,00	
3*		Płyty styrop.frez.EPS 70-040 0,1266 m3/m2	m3	0,5064	0,00		0,00	
4*		Zapr.klej.sucha do styr. 10,03 kg/m2	kg	40,1200	0,00		0,00	
5*		Łączniki wbijane z trzp. do styr.120-180mm 4,16 szt/m2	szt	16,6400	0,00		0,00	
6*		Siatki zbrojące z włókna szkl. 150-160g/m2 1,135 m2/m2	m2	4,5400	0,00		0,00	
7*		Masa tynkarska podkładowa 0,3 kg/m2	kg	1,2000	0,00		0,00	
8*		Tynk akrylowy 3 kg/m2	kg	12,0000	0,00		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*		Samochód skrzyn.do 5 t (1) 0,0276 m-g/m2	m-g	0,1104	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem koszty bezpośrednie		0,00				
		Jednostkowe koszty bezpośrednie						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
		Razem dział:		NAPRAWA USZKODZONEJ ELEWACJI				
		Razem koszty bezpośrednie:		0,00				
		RAZEM:		0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ELEWACJA MALOWANIE	0,00				
2 KOMINY	0,00				
3 NAPRAWA USZKODZONEJ ELEWACJI	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł