

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty naprawcze					
1		Budynek nr 37			
1	KNR 4-03 d.1 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na uprzednio przygotowanej konstrukcji wraz ze śrubami rzymskimi, złączkami i odciągami i pozostałymi elementami wchodzącymi w skład instalacji (kotew odciążki KO, naprężnik liny odciągowej, uchwyt śrubowo - kabłąkowy, uchwyt pętlicowo-śrubowy itp.) 30.00+12.00*2	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR 5-03II d.1 0902-02	Prostowanie słupów przelotowych pojedynczych o wys.do 12 m w gruncie kat.III 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 7-12 d.1 0101-02 9901-1 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych masztów odgromowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 8.48*2	m ²		
			m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
4	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 27*2	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m Krotność = 2 13.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar		
			· pomiar	1.000	
			·		
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	· pomiar		
			· pomiar	3.000	
			·		
				RAZEM	3.000
2		Budynek nr 48			
8	KNR 4-03 d.2 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na uprzednio przygotowanej konstrukcji wraz ze śrubami rzymskimi, złączkami i odciągami i pozostałymi elementami wchodzącymi w skład instalacji (kotew odciążki KO, naprężnik liny odciągowej, uchwyt śrubowo - kabłąkowy, uchwyt pętlicowo-śrubowy itp.) 30.00+12.00*2	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR 5-03II d.2 0902-02	Prostowanie słupów przelotowych pojedynczych o wys.do 12 m w gruncie kat.III 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 7-12 d.2 0101-02 9901-1 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych masztów odgromowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 8.48*2	m ²		
			m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
11	KNR-W 4- d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 27*2	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
12	KNR-W 2- d.2 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m Krotność = 2 13.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
13	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	· pomiar		
			· pomiar	1.000	
			·		
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	· pomiar		
			· pomiar	3.000	
			·		
				RAZEM	3.000
3		Budynek nr 80			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-03 d.3 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-03 d.3 0244-03	Montaż odciągów przyziemnych - kat. gruntu I-IV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-10 d.3 0707-03	Montaż odciągów (wymiana lin) do masztów odgromowych o wysokości do 9 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.3 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
19	KNR-W 2- d.3 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
20	KNR 4-03 d.3 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 d.3 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000