

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR  
KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C3

UWAGA 1:  
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ  
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ  
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.


OPIS NADPROŻA

N.1.1– Nadproże stalowe z ceowników  
wałcowanych 2x[120, stężone prętami Ø12,  
ze stali S235JR w rozstawie co 30cm,  
L=1300mm


LEGENDA

- Ściany istniejące
- Zamurowania/ściany projektowane
- Wyburzenia


N.1.1 2[120, l=1300mm,  
widok z góry



N.1.1 2[120, l=1300mm  
widok z boku



Przekrój A-A  
Skala 1:10



Nr elementu	Nazwa elementu	Wymiary (dotyczy blach) [mm]					Długość elementów [mm]	Waga	Waga 1 elementu	Liczba sztuk w detalu	Waga 1 detalu[kg]	Liczba detali	Razem [kg]
1	2[120		x		x		1300	13,40	17,42	2	34,84	1	34,84
RAZEM													34,84
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%													0,63
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2,0%													0,70
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5%													0,52
SUMA [kg]													36,69

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
PROJECTA Sp. z o.o.  
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66–400 Gorzów Wielkopolski

INWESTYCJA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 3 W BYDGOSZCZ, DZ. NR 26/8 i 27/2 OBR. 202			BRANŻA: K
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85–102 BYDGOSZCZ			FAZA: PT
OPRACOWANIE:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERWIŃSKI MGR INŻ. WOJCIECH CZERWIŃSKI	LUK/0001/P00K/04 LBS/0096/PWBK/15	
TREŚĆ: Nadproże N.1.1 2[120		1: 20	K–01.1
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.		SKALA	NR RYS.