

Przedmiar robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPÓLNEJ W MSC. DESKURÓW NA ODCINKU OD ULICY JAŚMINOWEJ W MSC. SŁUBÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ RELACJI DESKURÓW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1.10
3	D-01.02.01 KNR 201/103/1 KNR 201/103/2	Wycinka krzewów i drobnych zadrzewień wraz z karczowaniem pni	ha	0.50
4	D-01.02.01 KNR 201/103/1 KNR 201/103/2 KNR 201/103/3 KNR 201/103/4 KNR 201/103/5	Wycinka drzew o obwodzie pnia 40-250cm wraz z transportem dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20km	szt.	69.00
5	D-01.02.01 KNR-W 2 - 01 0109-07	Przycinanie konarów drzew	szt.	50.00
6	D-01.02.01 KNR 2-210311/06	Wycinka drzew - form piennych na terenie płaskim	szt.	20.00
7	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Karczowanie karp pni drzew o obwodzie 40-250cm wraz z uzupełnieniem dołów	szt.	85.00
8	D-01.02.04	Demontaż słupków oraz tarcz znaków pionowych	szt.	7.00
9	D – 01.02.01a KNR 221/107/4	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm	szt.	20.00
10	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas mineralno bitumicznych średniej grubości ok. 5cm	m2	60.00
11	D-01.02.04	Frezowanie istniejących warstw bitumicznych średniej grubości ok. 6cm wraz z transportem materiału w miejsce wskazane przez zamawiającego w promieniu do 20km	m2	2150.00
12	D-01.02.04	Rozbiórka Istniejącej warstwy pobudowy z kruszywa niezwiązanego (jezdni główna) średniej grubości ok. 20cm	m2	2150.00
13	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej prefabrykowanej	m2	60.00
14	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 40x40cm	m2	20.00
15	D-01.02.04 KNR 4-01 0348-0300 +kalk. Własna	Rozbiórka ziemianki podpiwniczonej o wymiarach ok.3mx5m (ok. 32m2 ścian) zbudowanej z pustaków pełnych 25x25x60cm, strop żelbetowy,	kmpl	1.00
16	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30	m	20.00
17	D-01.02.04	Rozbiórka studni betonowej fi 50cm głębokości ok. 1,5m	szt	1.00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPÓLNEJ W MSC. DESKURÓW NA ODCINKU OD ULICY JAŚMINOWEJ W MSC. ŚLUBÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ RELACJI DESKURÓW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
18	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 betonowych	m	30.00
19	D-01.02.04	Rozbiórka ławy żelbetowej pod ogrodzeniem	m3	45.32
20	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8	Demontaż zestawu bramowego z profili stalowych	szt	1.00
21	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8	Demontaż furtek z profili stalowych	szt	1.00
22	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8	Demontaż zestawu bramowego z deszczółek drewnianych na profilach stalowych	szt	2.00
23	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8	Demontaż furtek z deszczółek drewnianych na profilach stalowych	szt	2.00
24	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8 analogia	Rozbiórka podmurówki i słupków z cegły pełnej (betonowa lub klinierowa)	m	45.00
25	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8 analogia	Demontaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej oraz słupków stalowych	m	78.00
26	D-01.02.04 KNR 2-25 315-8 analogia	Demontaż przęseł ogrodzenia z paneli drewnianych na konstrukcji stalowej,	m	54.00
27	D-01.02.04 Kalkulacja indywid.	Regulacja wysokościowa kapliczki	szt.	1.00
28	KNR-W 5-080404-01 analogia	Demontaż automatycznych zestawów sterujących bramą wjazdową wraz z zasilaniem,	kmpl	2.00
29	D-01.02.04 KNR 2-250315-09 +kalk. Własna	Regulacja wysokościowa bramy wjazdowej wraz z furtką	kmpl	1.00
30	ROBOTY ZIEMNE		*	*
31	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	11000.00
32	D-01.02.02a	Zdjęcie wasty urodzajnej humusu gr. ok. 30cm wraz z wywiezieniem urobku	m2	5500.00
33	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Wykopy w gruntach nieskalistych kat. I-IV (pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, drenaży)	m3	5000.00
34	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi w gruntach kat. I-IV	m3	900.00
35	D - 02.03.01	Nasypy drogowe wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (min. pod chodnik i niektóre zieleńce)	m3	350.00
36	D-02.03.01d	Wykonanie warstwy kruszywa segregowanego kamiennego 31,5-63,0 współczynnika filtracji $k > 2,32 \cdot 10^{-3}$	m3	1065.00
37	D-02.03.01d	Wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego 4-31,5 gr. 10cm (góra drenaży + pobocza od km 0+000,00 do km 0+490,00 strona P	m3	140.00
38	D-02.03.01d	Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej typu PPST 120g/m2	m2	3800.00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPÓLNEJ W MSC. DESKURÓW NA ODCINKU OD ULICY JAŚMINOWEJ W MSC. SŁUBÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ RELACJI DESKURÓW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
39	PODBUDOWY		*	*
40	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszoznych C 90/3 gr. 15cm - jezdnia	m2	7800.00
41	D-04.04.02b KNR 2-31 0114-07 0114-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszoznych C 50/30 gr. 25cm - jezdnia,	m2	7930.00
42	D-04.04.02b KNR 2-31 0114-07 0114-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszoznych C 50/30 gr. 20cm - chodnik, zjazdy	m2	3600.00
43	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową	m2	2300.00
44	NAWIERZCHNIE		*	*
45	D-03.05.5b	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. 5cm KR 3-4 gr. 8cm	m2	6985.00
46	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową	m2	6930.00
47	D-03.05.5a	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze PMB 25/55-60 gr. 5cm KR 3-4	m2	6930.00
48	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej kolor szary grubości 8cm typ Holland na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - chodnik	m2	2300.00
49	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej kolor grafit grubości 8cm typ behaton na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - zjazdy,	m2	1300.00
50	D-05.03.23	Nawierzchnia z płytek typu focus kolor żółty na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm z otaczarni (dwa rzędy)	m2	11.20
51	ELEMENTY ULIC		*	*
52	D – 08.01.01b KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	870.00
53	D – 08.01.01b KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	860.00
54	D – 08.01.01b KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	1560.00
55	D – 08.01.01b KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	285.00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPÓLNEJ W MSC. DESKURÓW NA ODCINKU OD ULICY JAŚMINOWEJ W MSC. ŚLUBÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ RELACJI DESKURÓW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
56	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
57	D-06.03.01a	Pobocza z kruszywa kamiennego 0/31,5 o zawartości ziaren przekruszosznych C 90/3 , grubości 10cm	m2	500.00
58	D-04.04.02b KNR 2-31 0114-07 0114-08	Dowiązanie wysokościowe zjazdów za pomocą z kruszywa kamiennego 0/31,5 o zawartości ziaren przekruszosznych C 90/3	m3	50.00
59	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	22.00
60	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych podziemnych	szt.	3.00
61	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	8.00
62	KNP 1901/161/2 KNR 501/505/1 analogia	Przestawienie słupków telekomunikacyjnych typu SR	szt.	3.00
63	KNP 1901/161/2 KNR 501/505/1 analogia	Przesunięcie wraz z regulacją wysokościową słupków oznaczeniowych telekomunikacyjnych	szt.	2.00
64	KNP 1901/161/2 KNR 501/505/1 analogia	Przesunięcie wraz z regulacją wysokościową słupków oznaczeniowych gazowych	szt.	2.00
65	KNR 5-03II 0701-06	Przestawienie słupa światłowodowego kompozytowego do 6m wysokości wraz z linią światłowodową napowietrzną	szt.	1.00
66	KNNR 4 1417-0100	Studzienka kanalizacyjna systemowa. Studzienka o średn. 500 mm betonowa, bez osadnika, WPUST ZWYKŁY Z ŻELIWA SZAREGO KLASY D 400 O ŚREDNICY 700 Z KRATĄ UCHYLNĄ	szt.	12.00
67	D-03.02.01 KNR-W 4-010208-02	Przecięcie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach betonowych grubości do 10 cm - przy wpięciach	szt	36.00
68	D – 02.03.01d	Rura drenarska fi 200mm w oplocie PCV	m	420.00
69	D-03.02.01 KNR 228/409/1	Studzienka z tworzyw sztucznych z rury karbowanej głębokości 2,0m i średnicy 600mm z włazem żeliwnym klasy A15	szt	13.00
70	D - 09.01.01 KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich ziemią urodzajną średnia grubość warstwy 15cm wraz z obsianiem trawą	m2	4300.00
71	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
72	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt	39.00
73	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,D,B w. średnie, folia odblaskowa II ligeneracji	szt	6.00
74	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ E,U,T, folia odblaskowa I ligeneracji	szt	10.00
75	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,D,B w. średnie, folia odblaskowa I ligeneracji	szt	22.00
76	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwono-białej z montażem	szt.	30.00

Przedmiar robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPÓLNEJ W MSC. DESKURÓW NA ODCINKU OD ULICY JAŚMINOWEJ W MSC. SŁUBÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ RELACJI DESKURÓW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa	Ilość
77	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Punktowe elementy odblaskowe barwy białej z montażem	szt.	26.00
78	D-07.01.01 KNNR 6/702/5	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	190.00