

Przedmiar

Budynek - zbiornik wtórnego chlorowania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe				
1	KNR 4-04 0804/01	Demontaż torów suwnicy	m	37,8
2	KNR 4-04 0803/01	Demontaż włazów 8 szt.	m2	18
2 Dekarskie				
3	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni dachu	kpl	1
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	15
5	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - podwyższenie attyk	m3	2,8
6	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - podwyższenie podstaw włazów	m2	6
7	KSNR 2 0602/03	Izolacja pozioma z płyt styropianowych XPS układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - gr, 20 cm	m2	134,64
8	KSNR 2 0503/03	Rynny dachowe z PCV	m	18,7
9	KSNR 2 0503/05	Rury spustowe z PCV	m	6
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	41
11	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2	szt	20
12	KSNR 2u1 W0503/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS, na osnowie poliestrowej	m2	134,64
13	KSNR 2u1 W0502/02	Obróbki papowe przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wywiewki, wentylacja	m2	24
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1