

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0304-04	Montaż bloku rozdzielczego w istniejącej rozdzielnicy oświetlenio- wej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0406-01	Montaż ochronników przepięciowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5-08 0706-09	Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5-08 0215-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych linkach nośnych z moco- waniem zapinkami z taśmy lub drutu 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNNR 5 0402-01	Montaż tablicy monitoringu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Wycena własna	Dokumentacja powykonawcza 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000