



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.18.2025

Rumia, dnia 30.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja ulic w Rumi z podziałem na części:**

Część 1: Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w Rumi,

Część 2: Modernizacja ul. Kilińskiego w Rumi.”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Na rysunku SOR 2.1 oraz w projekcie SOR w zakresie nie ma bariery typu krzyż św. Andrzeja, natomiast na rysunku SOR 3.1 ETAPOWANIE dana bariera ma długość 38 m. Proszę o informację, czy bariera jest w zakresie robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, barierka jest w zakresie wykonania robót budowlanych.

Pytanie nr 2

Na rysunku SOR 3.1 ETAPOWANIE wokół zbiornika retencyjnego należy wykonać barierę typu krzyż św. Andrzeja. Proszę o informację, czy wokół zbiornika należy zastosować barierę typu krzyż św. Andrzeja czy barierę z rysunku nr 6.1 z projektu drogowego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wokół zbiornika należy wykonać ogrodzenie, zgodnie z rysunkiem 6.1 z projektu drogowego.

Pytanie nr 3

W jakim zakresie należy wymienić istniejące przyłącza wodociągowe. Czy jest to granica pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z pkt. 1 „Przedmiot i zakres inwestycji” Wytycznych Wykonania Remontu, przyłącza wykonane ze stali ocynkowanej (wraz z zasuwanami) należy przełączyć poprzez ich wymianę w obrębie pasa drogowego. Jeżeli przyłącza wykonane są z PE to należy je przełączyć tylko w zakresie wymiany połączenia z siecią oraz zasuwy.

Pytanie nr 4

W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze w części 2 przetargu "Modernizacja ul. Kilińskiego w Rumi" w p.18 napisano: "Remont kolektora Kd kpl 1" co nie precyzuje ilości. Również na Rys.1 brak opisanych długości kolektora kd do remontu. Proszę o jednoznaczne określenie długości oraz zakresu robót do wykonania na kolektorze kd. Proszę również o podanie ile i które studnie oraz zawory objęte są regulacją.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie posiada przedmiaru dla remontu kolektora Kd. Zakres robót został określony w projekcie – rysunek 1. Zgodnie z opisem technicznym Wykonawca będzie zobowiązany do regulacji wysokościowej włączów studni i zaworów wszelkiej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym objętym zakresem zamówienia.

Z poważaniem