
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbiórka budynku inwentarsko - składowego nr inw.104/10
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ew. 2049/2 obręb Łazy, gm Krasnosielc
-------------------	--

NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Parciaki
------------------	-----------------------

ADRES INWESTORA:	Budziska 1, 06-323 Jednoróżec
------------------	-------------------------------

BRANŻE:	budowlana
---------	-----------

DATA OPRACOWANIA:	15.01.2025 r
-------------------	--------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.01.2025 r

Data zatwierdzenia

Kosztorys dotyczy: Rozbiórka budynku inwentarsko - składowego nr inw.104/10 dz. nr ew. 2049/2, obręb Łazy, gm Krasnosielc

1. Rozbiórka piwniczki
2. Rozbiórka bud. garażowego murowanego

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Rozbiórka piwniczki				
1 d.1	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3	3,735	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	17,655	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	3,640	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3	25,030	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziemi	m3	38,750	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	38,750	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka piwniczki						0,00
2		Rozbiórka garażu				
7 d.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	132,300	0,00	0,00
8 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych	m	10,200	0,00	0,00
9 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych	m	21,000	0,00	0,00
10 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,920	0,00	0,00
11 d.2	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3	14,544	0,00	0,00
12 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	19,380	0,00	0,00
13 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych	szt.	4,000	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-04 0104-03	Rozebranie murów z pustaków żwirobotonowych w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	74,045	0,00	0,00
15 d.2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	12,180	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3	1,323	0,00	0,00
17 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3	100,894	0,00	0,00
18 d.2	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziemi	m3	13,104	0,00	0,00
19 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	13,104	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka garażu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00