
Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2733 - ul. Leśna w m. Lubichowo o długości ok. 0,232

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2733 - ul. Leśna w m. Lubichowo o długości ok. 0,232

ADRES INWESTYCJI: DP 2733G, Lubichowo

NAZWA INWESTORA: Powiat Starogardzki

ADRES INWESTORA: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jagoda Żywicka

DATA OPRACOWANIA:

2025-01-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2733 - ul. Leśna w m. Lubichowo o długości ok. 0,232

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2733 - ul. Leśna w m. Lubichowo o długości ok. 0,232					
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,232	km	0,232	
				RAZEM	0,232
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt typu YOMB	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - zjazdy	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		41 * 0,06	m3	2,460	
				RAZEM	2,460
6 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport materiału z załadunkiem i rozładunkiem na odległość 20 km wraz z utylizacją materiału	m3		
		20 * 0,05 + 41 * 0,15 * 0,3 + 2,46	m3	5,305	
				RAZEM	5,305
7 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport materiału z załadunkiem i rozładunkiem na odległość 20 km - płyty betonowe	m3		
		210 * 0,15	m3	31,500	
				RAZEM	31,500
8 d.1	KNR 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		78	m3	78,000	
				RAZEM	78,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
10 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		232 * 0,06 + 1232 * 0,04	m3	63,200	
				RAZEM	63,200
12 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		232	m	232,000	
				RAZEM	232,000
13 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		192	m	192,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	192,000
14 d.1	KNR 2-14 0806-01 analogia	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masa asfaltowa	m		
		192	m	192,000	
				RAZEM	192,000
15 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
16 d.1	Analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty drogowe		3
Spis treści		5