



Nr referencyjny: **ZP.271.14.2025.WI**

Strzyżów, dnia 15.04.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzechów – III etap**”

Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie zapisów SWZ

Pytanie 1 Wykonawcy

Proszę jednoznacznie określić zakres robót objęty postępowaniem (od studni do studni).

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres robót jest zgodny z udostępnioną przez zamawiającego dokumentacją projektową będącą załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 2 Wykonawcy

Proszę podać parametry i producenta systemu monitoringu, w który należy włączyć pompownię PD, która jest przedmiotem postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego

Pompownię PD należy włączyć do istniejącego monitoringu NITcom.

Pytanie 3 Wykonawcy

Proszę określić z jakich rur należy wykonać rurociąg tłoczny. W opisie technicznym jest napisane, iż są to rury PE100 SDR17 DN 90mm, zaś pozycja 47 Przedmiaru podaje rury PE 100 SDR 11 DN 110 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego. Rurociąg należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Pytanie 4 Wykonawcy

Proszę zweryfikować Przedmiar w następujących pozycjach:

Poz.1 – 5,0 km powinno być 3,4 km

Poz.43-44 łączna ilość studni betonowych o średnicy 1000 mm 161szt wydaje się zawyżona.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący



załącznikiem do postępowania przetargowego. Ilość studni betonowych o średnicy 1000 mm należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Pytanie 5 Wykonawcy

W udostępnionym Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nie ma wzmianki o zasilaniu energetycznym pompowni ścieków.

Prosimy o informację czy jest wykonany przyłącz energetyczny do miejsca usytuowania pompowni ścieków i w zakresie wykonawcy jest jedynie podłączenie skrzynki sterowniczej, czy też należy wykonać przyłącza energetyczne.

Jeżeli zachodzi ta druga opcja, to proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy energetycznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Przyłącz energetyczny jest wykonany do miejsca usytuowania pompowni ścieków, w zakresie Wykonawcy jest jedynie podłączenie skrzynki sterowniczej.

Pytanie 6 Wykonawcy

poz. 45 przedmiaru ilość podana to 2 717mb a wg profili typ N (SN4) 578,04m, typ S(SN8) 2 251,31mb, PE 120,74 co daje łączną długość sieci - 3 041,99mb

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 7 Wykonawcy

Załączone przedmiary nie obejmują zakresu niezbędnego do wykonania tj. średnicy d: 315mm typ S (SN8) o łącznej długości 399,49mb (odc. od st.D1 do DD5 oraz odc. od st.C34 do C43.1)

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego. Zakres należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Pytanie 8 Wykonawcy

Przedmiar obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego o śr. 110mm i dł. 712mb natomiast wg profilu mamy do wykonania rurociąg tłoczny o śr. 90mm i dł. 713,85m

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.



Pytanie 9 Wykonawcy

Wg przedmiaru do wykonania mamy 161 studzienek betonowych a wg profili

- studzienka betonowa d:1000mm - 129 kpl.
- studzienka betonowa d:800mm - 4 kpl.
- studzienka betonowa d:600mm - 1 kpl
- studzienka systemowa d:425mm - 1 kpl

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 10 Wykonawcy

Wg przedmiaru mamy do wykonania mamy do wykonania poz.33 ilość 23m przewiertu a wg profili 38,8m

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 11 Wykonawcy

W przedmiarach brakuje wykonania przewiertu o śr. d:160mm L=23m (na kanalizacji tłocznej)

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 12 Wykonawcy

W przedmiarach występuje rura ochronna PCV SN8 d:200mm - proszę o informację gdzie ma być zamontowana i na jakich odcinkach sieci.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 13 Wykonawcy

W przedmiarach w poz.35 i 37 występują rury ochronne PE o śr. 315mm L=14m a wg profili powinno być L=91,9m

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.



Pytanie 14 Wykonawcy

W przedmiarach brakuje pozycji na montaż rury ochronnej PCV o śr. 500mm L=4,3m

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 15 Wykonawcy

W przedmiarach brakuje pozycji odnośnie robót elektrycznych związanych z zasilaniem pompowni.

Odpowiedź Zamawiającego

Przyłącz energetyczny jest wykonany do miejsca usytuowania pompowni ścieków, w zakresie Wykonawcy jest jedynie podłączenie skrzynki sterowniczej.

Pytanie 16 Wykonawcy

Ponadto informuję że zakres robót do wykonania w niniejszym postępowaniu przetargowym jest mało precyzyjny co może skutkować przyjęciem nie właściwych ilości do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Pytanie 17 Wykonawcy

W oparciu o dokonaną analizę dokumentacji projektowej w zakresie określonym przedmiotowym zamówieniem, stwierdzamy, że załączony przedmiar robót jest rażąco niezgodny w porównaniu z zakresem dokumentacji projektowej.

Przykładowo przedmiar robót nie obejmuje swoim zakresem budowy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN315mm, a zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania jest około 400 mb.

Nadmieniamy, że to na Zamawiającym spoczywa obowiązek odpowiedniego opisanie przedmiotu zamówienia i nie może on ryzyka w tym zakresie przenosić na Wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o zaktualizowanie przedmiaru robót oraz przesunięcie terminu składania o czas umożliwiający Wykonawcom sporządzenie rzetelnej wyceny, tj. minimum jeden tydzień.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar ma charakter pomocniczy i dopuszcza się jego modyfikacje przez oferentów. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny będący załącznikiem do postępowania przetargowego.

Termin składania ofert zostaje przesunięty.



Pytanie 18 Wykonawcy

Celem uniknięcia nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektórych Wykonawców, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiast studni betonowych DN1000mm, studni rewizyjnych wykonanych z PEHD o tej samej średnicy, oraz na zastosowanie studni tworzywowych DN400-425, a jeżeli tak to których (z określeniem numerów studni)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni rewizyjnych betonowych na PEHD.

Uwagi Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje następujących zmian:

SWZ Rozdział XVI - Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia **24.05.2025 r.**

SWZ Rozdział XVII - Sposób i termin składania i otwarcia ofert

2. Ofertę należy złożyć poprzez <https://platformazakupowa.pl/pn/stryzow> do dnia **25.04.2025 r.** do godziny **09:00** o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprosowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.04.2025 r.** o godzinie **09:05**.