

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wyburzenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi					
1		Budynek mieszkalny			
1 d.1	kalk. własna	Mechaniczna i częściowo ręczna rozbiórka budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji (mury z cegły, drewniana konstrukcja stropów międzypiętrowych, drewniana konstrukcja dachu krytego papą)	m3		
		3215,52	m3	3 215,520	
				RAZEM	3 215,520
2 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		643,0	m3	643,000	
				RAZEM	643,000
3 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i innych odpadów budowlanych	m3		
		643,0	m3	643,000	
				RAZEM	643,000
4 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację papy i tworzyw sztucznych	m3		
		9,50	m3	9,500	
				RAZEM	9,500
2		Budynek użytkowy-zagruzowany			
5 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10,0 km	m3		
		101,0	m3	101,000	
				RAZEM	101,000
6 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i innych odpadów budowlanych	m3		
		101,0	m3	101,000	
				RAZEM	101,000
7 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację papy i tworzyw sztucznych	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
3		Teren działki			
8 d.3	KNR 13-12 1603-02 analogia	Ogrodzenia taśmą ostrzegawczą na czas rozbiórki+tablice ostrzegawcze zgodnie z przepisami	m		
		121,0	m	121,000	
				RAZEM	121,000
9 d.3	KNR 2-25 0309-01 analogia	Tymczasowe, pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (na czas rozbiórki od strony ul. Górniczej , ŚRUBY,BLACHA,SŁUPKI-DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LICZONO 30% CENY)	m2		
		28,0	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
10 d.3	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m2		
		28,0	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.3	KNR 4-04 0601-01 analogia	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - mur graniczny	m3		
		25,50	m3	25,500	
				RAZEM	25,500
12 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		25,50	m3	25,500	
				RAZEM	25,500
13 d.3	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i innych odpadów budowlanych	m3		
		25,50	m3	25,500	
				RAZEM	25,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-01 0101-01 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 5-10 cm)	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.3	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - uporządkowanie terenu po rozbiórce	m2		
		820,0	m2	820,000	
				RAZEM	820,000
16 d.3	KNR 2-02 1804-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie	m		
		106,0	m	106,000	
				RAZEM	106,000
4		Operat geodezyjny powykonawczy-aktualizacja mapy			
17 d.4	kalk. własna	Operat geodezyjny po wyburzeniu - aktualizacja mapy	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000