



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.18.2025

Rumia, dnia 26.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja ulic w Rumi z podziałem na części:**
Część 1: Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w Rumi,
Część 2: Modernizacja ul. Kilińskiego w Rumi.”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiary robót.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary do etapu II (ul. Kilińskiego).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiary robót.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie przedmiarów dla obu części.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiary robót.

Pytanie nr 4

Część 2:

Jaka jest konstrukcja wyniesionego skrzyżowania.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Konstrukcja wyniesionego skrzyżowania jest taka sama jak konstrukcja jezdni.

Pytanie nr 5

Część 2:

W opisie oraz w SST w konstrukcji jezdni podbudowa ma 20 cm a na rysunku nr 2 - 25 cm.
Proszę o podanie grubości podbudowy w jezdni.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Konstrukcja jezdni:

1. Kostka betonowa brukowa 10/20/8, kolor szary (jezdni), kolor czerwony (wyniesienia),
2. Podsypka cem-piask 1,5MPa gr. 3cm,
3. Podbudowa KŁSM 0-31,5 C90/5 gr. 25cm.

Pytanie nr 6

Część 2:

Proszę o podanie wymiarów opornika jaki należy wbudować. Wg SST 10x25 cm, natomiast wg planu sytuacyjnego 12x30 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Część 2:

Należy zastosować oporniki zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym, tj. o wymiarze 12/30cm.

Pytanie nr 7

Część 2:

Proszę o podanie wymiarów obrzeża jaki należy wbudować. Wg SST 8x25 cm, natomiast wg planu sytuacyjnego 8x30 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Należy zastosować obrzeża zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym, tj. o wymiarze 8/30cm.

Pytanie nr 8

Część 1:

Na planie sytuacyjnym cała nawierzchnia jezdni jest z kostki betonowej, natomiast na przekrojach i w opisie podano, że nawierzchnię jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wszelkie nawierzchnie ścieralne należy wykonać z kostki betonowej 10/20/8 (jezdnia kolor szary, wyniesienia kolor czerwony).

Pytanie nr 9

Część 1:

Prosimy o podanie parametrów drzewa oraz powierzchni krzewów przewidzianych do wycinki.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni.

Pytanie nr 10

Część 1:

Jaki okres pielęgnacji dla trawników, drzew i krzewów należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 10

W ofercie nie należy przyjmować okresu pielęgnacji trawników, drzew i krzewów.

Załączniki:

1. Przedmiary robót.

Z poważaniem