

Przedmiar robót

Obiekt	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU
Kod CPV	45400000-1, 45432114-6, 45432113-9
Budowa	Resko, ul. Wojska Polskiego 71
Inwestor	Gmina RESKO ul. Rynek 1, 72-315 RESKO
Biuro kosztorysowe	AR PROJEKT, ul. Sienkiewicza 12/3 71-311 Szczecin

Sporządził dr inż. Radosław Rutkowski

Szczecin listopad 2024

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU		
		Prace rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0816/06 (analogia)	Rozebranie parkietu (wraz z wywiezieniem)	m2	270,000
2	KNR 7-28 0301/02 (analogia)	Rozebranie posadzki z desek na legarach (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m2	270,000
3	KNR-W 4-01r97 0439/03 (analogia)	Rozebranie legarów (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m	550,000
		50*11	m	550,000
		razem	m	550,000
4	KNR-W 4-01 0212/02 (analogia)	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonyc (podłoga na gruncie)	m3	21,600
		270*0,08	m3	21,600
		razem	m3	21,600
5	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m3	21,600
		270*0,08	m3	21,600
		razem	m3	21,600
		Podłoga na gruncie		
6	KNR 2-01 0236/03 (analogia)	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	40,500
		270*0,15	m3	40,500
		razem	m3	40,500
7	Analiza własna	Koszt materiału nawypełnienie - piasek	m3	40,500
		270*0,15	m3	40,500
		razem	m3	40,500
8	KNR 2-01 0236/03 (analogia)	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	40,500
		270*0,15	m3	40,500
		razem	m3	40,500
9	KNR 2-02 0607/01 (analogia)	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	270,000
10	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych XPS (gr. 12cm) ułożonej na suchu na wierzchu konstrukcji	m2	270,000
11	KNR 2-02s 1101/02 (analogia)	Podkłady betonowe pod posadzki zatarte na gładko	m3	32,400
		270*0,12	m3	32,400
		razem	m3	32,400
12	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	270,000
13	KNR 2-02u1 000200/04	Ruszt drewniany pod scenę z wypełnieniem wełną oraz podkładami wg projektu	m2	270,000
14	KNR 2-02 0410/01 (analogia)	Podłoga z desek deskowanie (podkład) sosnowe wg projektu	m2	270,000
15	KNR 2-02 0607/01 (analogia)	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	270,000

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 1111/03 (analogia)	Posadzki z parkietu jodełka dębowe (kompletnie wykończona z lakierowaniem liniami, cokołami inne)	m2	270,000
17	Analiza własna	Prace porządkowe	kpl	1,000

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU				
	Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0816/06 (analogia) Rozebranie parkietu (wraz z wywiezieniem)	m2	270,000		
2	KNR 7-28 0301/02 (analogia) Rozebranie posadzki z desek na legarach (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m2	270,000		
3	KNR-W 4-01r97 0439/03 (analogia) Rozebranie legarów (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m	550,000		
4	KNR-W 4-01 0212/02 (analogia) Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych (podłoga na gruncie)	m3	21,600		
5	KNR 19-01 0116/04 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (wraz z wywiezieniem / utylizacją)	m3	21,600		
	Podłoga na gruncie				
6	KNR 2-01 0236/03 (analogia) Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	40,500		
7	Analiza własna Koszt materiału nawypełnienie - piasek	m3	40,500		
8	KNR 2-01 0236/03 (analogia) Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	40,500		
9	KNR 2-02 0607/01 (analogia) Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	270,000		
10	KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych XPS (gr. 12cm) ułożonej na suchu na wierzchu konstrukcji	m2	270,000		
11	KNR 2-02s 1101/02 (analogia) Podkłady betonowe pod posadzki zatarte na gładko	m3	32,400		
12	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	270,000		
13	KNR 2-02u1 000200/04 Ruszt drewniany pod scenę z wypełnieniem wełną oraz podkładami wg projektu	m2	270,000		
14	KNR 2-02 0410/01 (analogia) Podłoga z desek deskowanie (podkład) sosnowe wg projektu	m2	270,000		
15	KNR 2-02 0607/01 (analogia) Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	270,000		
16	KNR 2-02 1111/03 (analogia) Posadzki z parkietu jodełka dębowe (kompletnie wykończona z lakierowaniem liniami, cokołami inne)	m2	270,000		
17	Analiza własna Prace porządkowe	kpl	1,000		
	Razem				

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU

Nr	Opis robót
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (PARKIETU) W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RESKU
	Prace rozbiórkowe
	Podłoga na gruncie