

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łużyckiej 25 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łużyckiej 25 w Gorzowie Wlkp.					
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		97,72 + 9,92	m2	107,640	
				RAZEM	107,640
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		poz.1	m2	107,640	
				RAZEM	107,640
3	KNR 4-04 0403-02 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - rozebranie elementów więźby w okolicach przypór	m2		
		poz.1 * 0,3	m2	32,292	
				RAZEM	32,292
4	KNR 4-04 0403-04 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - rozebranie więźby w okolicach przypór	m2		
		poz.1 * 0,3	m2	32,292	
				RAZEM	32,292
5	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
	0,5x0,5	7	szt.	7,000	
	0,4x0,6	1 + 1 + 5	szt.	7,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	0,8x2,0	1 + 5 + 5 + 5	szt.	16,000	
	0,96x2,05	7 + 7 + 5	szt.	19,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		1,36 * 2,35	m2	3,196	
		1,44 * 3,35	m2	4,824	
				RAZEM	8,020
8	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4,9 * 1,27 * 0,5	m3	3,112	
		3,54 * 1,27 * 0,62	m3	2,787	
		3,54 * 3,4 * 0,62	m3	7,462	
		4,9 * 3,4 * 0,5	m3	8,330	
		3,5 * 3,4 * 0,28	m3	3,332	
		4,8 * 3,4 * 0,28	m3	4,570	
		-0,5 * 0,5 * 0,62	m3	-0,155	
		-0,96 * 2,05 * 0,62	m3	-1,220	
		-0,8 * 2 * 0,28 * 2	m3	-0,896	
				RAZEM	27,322
9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4,9 * 3,4 * 0,5 * 2	m3	16,660	
		3,5 * 3,4 * 3,54 * 0,62 * 2	m3	52,236	
		3,5 * 3,4 * 0,28 * 2	m3	6,664	
		4,8 * 3,4 * 0,28	m3	4,570	
		3,4 * 3,4 * 0,28	m3	3,237	
		-0,96 * 2,05 * 0,62	m3	-1,220	
		-0,8 * 2 * 0,28 * 2	m3	-0,896	
		-1,36 * 2,35 * 0,62	m3	-1,982	
		-0,8 * 2 * 0,28 * 2	m3	-0,896	
				RAZEM	78,373
10	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4,9 * 2,4 * 0,5	m3	5,880	
		3,5 * 2,4 * 0,62	m3	5,208	

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łużyckiej 25 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,4 * 2,4 * 0,28 * 2	m3	4,570	
				RAZEM	15,658
11	KNR 4-04 0203-08	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		0,8 * 0,75 * (4,9 + 3,5 + 3,4 + 3,4)	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
12	KNR 4-04 0602-03 wycena indywidualna	Burzenie murów z cegły ponad terenem przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		0,38 * 10,9 * 12,76	m3	52,852	
		0,74 * 8,4 * 12,76	m3	79,316	
		7,66 * 0,28 * 2,53	m3	5,426	
		5,43 * 3,4 * 0,28 * 3	m3	15,508	
		4,55 * 3,4 * 0,28 * 3	m3	12,995	
		4,15 * 3,4 * 0,28 * 2	m3	7,902	
		4,23 * 3,4 * 0,38	m3	5,465	
		88,6 * 0,5	m3	44,300	
		-0,8 * 2 * 0,28 * 10	m3	-4,480	
		-0,5 * 0,5 * 0,62 * 6	m3	-0,930	
		-0,96 * 2,05 * 11 * 0,5	m3	-10,824	
		-0,8 * 2 * 0,28 * 8	m3	-3,584	
		-1,44 * 3,35 * 0,5	m3	-2,412	
				RAZEM	201,534
13	KNR 4-04 0403-04 wycena indywidualna	Rozebranie konstrukcji drewnianych za pomocą koparki	m2		
		poz.1 * 0,7	m2	75,348	
		88,6 * 3	m2	265,800	
				RAZEM	341,148
14	KNR 4-04 0602-05 wycena indywidualna	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		10,9 * 0,38 * 2,4	m3	9,941	
		8,3 * 2,4 * 0,62	m3	12,350	
		(0,87 + 2,56 + 0,4 + 0,5 + 1,15 + 2,7 + 1,05) * 2,4 * 0,42	m3	9,304	
		3,35 * 2,4 * 0,28	m3	2,251	
		3,2 * 2,4 * 0,28	m3	2,150	
		3,77 * 2,4 * 0,4	m3	3,619	
				RAZEM	39,615
15	KNR 4-04 0603-06 wycena indywidualna	Burzenie podłoża z betonu o grub. 5-10 cm przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		68,5 * 0,1	m3	6,850	
				RAZEM	6,850
16	KNR 4-04 0604-04 wycena indywidualna	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grub. ponad 40 cm przy użyciu koparki wyburzeniowej	m3		
		0,75 * 0,8 * 20,3	m3	12,180	
		0,65 * 0,6 * (8 + 8 + 15,2)	m3	12,168	
				RAZEM	24,348
17	KNR 4-01 0108-04 wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja eternitu	m2		
		poz.1	m2	107,640	
				RAZEM	107,640

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łużyckiej 25 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		poz.2 * 0,016	t	1,722	
				RAZEM	1,722
19	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		poz.18	t	1,722	
				RAZEM	1,722
20	wycena indywidualna	Utylizacja papy	t		
		poz.18	t	1,722	
				RAZEM	1,722
21	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyladowczych	m3		
		108 * 0,025	m3	2,700	
		88,6 * 0,025 * 3	m3	6,645	
		9,8	m3	9,800	
		poz.8	m3	27,322	
		poz.9	m3	78,373	
		poz.10	m3	15,658	
		poz.11	m3	9,120	
		poz.12	m3	201,534	
		poz.14	m3	39,615	
		poz.15	m3	6,850	
		poz.16	m3	24,348	
		60 * 0,12 * 0,38	m3	2,736	
				RAZEM	424,701
22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.21	m3	424,701	
				RAZEM	424,701
23	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.22	m3	424,701	
				RAZEM	424,701
24	KNR 4-01 0705-04 analiza indywidualna	Przemuirowanie/skotwienie ściany materiały pomocnicze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-02 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2		
		156,5	m2	156,500	
				RAZEM	156,500
26		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1)			