

Obmiar robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Budowa: m. Dąbsko

Data opracowania:
2025-02-21

Obmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)		
1.1.	Kalkulacja własna. Demontaż krzyża przy użyciu dźwigu, przewiezenie na nowe miejsce i ponowny montaż na nowych fundamentach.	kpl	1
1.2.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - odkrycie fundamentu		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,20*2,20*0,30+1,30*1,30*0,30	0,945000	
	RAZEM:	0,945000	m3 0,945
1.3.	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m3	0,945
1.4.	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km	m3	0,945
1.5.	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15-cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,20*2,20*0,50+1,30*1,30*0,70+0,90*0,90*0,40	3,927000	
	RAZEM:	3,927000	m3 3,927
1.6.	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	3,927
1.7.	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km	m3	3,927
1.8.	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,20*2,20*0,80	3,872000	
	RAZEM:	3,872000	m3 3,872
2.	ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0; 45112500-0)		
2.1.	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą	kpl	1
2.2.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(0,70/3)*(3,70*3,70+5,70*5,70+21,09)	15,696333	
	RAZEM:	15,696333	m3 15,696
2.3.	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m3	15,696
2.4.	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km	m3	15,696
2.5.	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku		
	Wyliczenie ilości robót:		
	15,696-0,784-2,50*2,50*0,50+1,30*1,30*0,30	12,294000	
	RAZEM:	12,294000	m3 12,294
3.	FUNDAMENTY (KOD CPV 45262210-6; 45262310-7; 45262311-4)		
3.1.	Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10, transport pompą		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,80*2,80*0,10	0,784000	
	RAZEM:	0,784000	m3 0,784
3.2.	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m3, beton C25/30 (B-30) podawany pompą		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,50*2,50*0,50+1,30*1,30*0,70+0,90*0,90*0,40	4,632000	
	RAZEM:	4,632000	m3 4,632
3.3.	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,30618*1,10	0,336798	
	RAZEM:	0,336798	t 0,337
3.4.	Obsadzenie w słupach kotew fi 20 gwintowanych pod nakrętki	szt	4
3.5.	Gruntowanie podłoża, pod obłożenie płytkami klinkierowymi, preparatem zgodnie z przyjętą technologią		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1,30*0,45*4+0,90*0,40*4	3,780000	
	1,32*1,32	1,742400	
	RAZEM:	5,522400	m2 5,522
3.6.	Obłożenie fundamentu z płytek klinkierowych układanych na zaprawę klejową elastyczną, mrozoodporną, przygotowanie podłoża - obłożenie (góra wys. 40 cm, dół 45 cm, pow. pozioma ułożona na płytki pionowe)	m2	5,522
3.7.	Obłożenie cokołu ponad terenem z kamieni sztucznych (płytek klinkierowych o naturalnym kolorze, matowe) układanych na zaprawę klejową elastyczną mrozoodporną	m2	5,522