

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Budowa: m. DĘBSKO
Obiekt lub rodzaj robót: FUNDAMENT POD KRZYŻ

Tabela elementów rozliczeniowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)				
1.1.	Kalkulacja własna	Demontaż krzyża przy użyciu dźwigu, przewiezienie na nowe miejsce i ponowny montaż na nowych fundamentach.	kpl	1		
1.2.	KNNR 1/209/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - odkrycie fundamentu	m3	0,945		
1.3.	KNNR 1/206/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 15 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m3	0,945		
1.4.	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15-cm	m3	3,927		
1.5.	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi do 15 km wraz z kosztami utylizacji	m3	3,927		
1.6.	KNNR 1/214/5	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku	m3	3,872		
2.		ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0; 45112500-0)				
2.1.	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą	kpl	1		
2.2.	KNNR 1/209/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III	m3	15,696		
2.3.	KNNR 1/206/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 15 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m3	15,696		
2.4.	KNNR 1/214/5	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku	m3	12,294		
3.		FUNDAMENTY (KOD CPV 45262210-6; 45262310-7; 45262311-4)				
3.1.	KNNR 2/1201/1	Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10, transport pompą	m3	0,784		
3.2.	KNR 202/204/2	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m3, beton C25/30 (B-30) podawany pompą	m3	4,632		
3.3.	KNNR 2/105/2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe	t	0,337		
3.4.	KNR 401/322/4	Obsadzenie w słupach kotew fi 20 gwintowanych pod nakrętki	szt	4		
3.5.	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, pod obłożenie płytkami klinkierowymi, preparatem zgodnie z przyjętą technologią	m2	5,522		
3.6.	KNR 12/1118/1	Obłożenie fundamentu z płytek klinkierowych układanych na zaprawę klejową elastyczną, mrozoodporną, przygotowanie podłoża - obłożenie (góra wys. 40 cm, dół 45 cm, pow. pozioma ułożona na płytki pionowe)	m2	5,522		
3.7.	KNR 12/1118/3	Obłożenie cokołu ponad terenem z kamieni sztucznych (płytek klinkierowych o naturalnym kolorze, matowe) układanych na zaprawę klejową elastyczną mrozoodporną	m2	5,522		
				WARTOŚĆ NETTO		