

PRZEDMIAR ROBÓT 311-00-010

Budowa:

Rodzaj robót:

Lokalizacja:

Zamawiający:

Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Branża ogólnobudowlana
działki nr ewid. 318, 319, 320, 321
Rostarzewo

Gmina Rakoniewice
ul. Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

PRZEDMIAR 311-00-010			Strona 1		22-05-2024	
					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	10	Kalkulacja indyw.	Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej - zakres dokumentacji zgodny z projektem funkcjonalno-użytkowym.	kmpl	1,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000	
1	20	Kalkulacja indyw.	Uzyskanie wszelkich prawnie wymaganych i niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej zaświadczeń, decyzji, oświadczeń i pozwoleń, niezbędnych do właściwego wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem badań gruntowo-wodnych.	kmpl	1,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000	
1	30	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - analogia. Pełna inwentaryzacja geodezyjna dla całego zamierzenia budowlanego	kmpl	1,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000	
1	40	KNR 201-01-08-02-00	Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją	HA	0,411	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4105/10000		0,411	
1	50	KNR 401-13-06-01-00	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją - analogia	metr	375,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 375		375,000	
1	60	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka istniejących studni wraz z zasypaniem wykopu	szt.	1,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000	
2	STREFA SPRAWNOŚCIOWEGO PLACU ZABAW					
2	70	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 30 cm w gruncie kat 1/4 wraz z wywozem materiału z korytowania	m²	688,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 688		688,000	
2	80	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	688,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 688		688,000	
2	90	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa filtracyjna z piasku gr. 50 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m²	688,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 688		688,000	
2	100	KNR 223-03-06-02-00	Dostawa i montaż linowego parku przeszkód (model wg wizualizacji Zamawiającego) - analogia	szt	1,000	
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	BOISKO NR 1 - SZTUCZNA TRAWA				
3	110	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb 41 cm w gruncie kat 1/4 wraz z wywozem materiału z korytowania	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	120	KNR	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	130	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem	m ³	11,640
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,06*194		11,640
3	140	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	194,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 194		194,000
3	150	KNR	231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	160	KNR	231-01-14-07-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr. 10 cm	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	170	KNR	231-01-14-07-00 Warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 5 cm	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	180	KNR	231-01-06-03-01 Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego 0-4mm, zagęszczana mechanicznie gr. 5 cm	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	190	KNR	223-02-10-01-00 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Trawa syntetyczna z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną wraz z klejonymi liniami boiska do piłki nożnej w kolorze białym - wysokość włókna min.45mm, wypełnienie piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze szarym wraz z wykonaniem linii oraz warstwą elastyczną prefabrykowaną pod nawierzchnię z trawy syntetycznej.	m ²	2080,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2080		2080,000
3	200	KNR	223-04-04-01-00 Piłkochwyt wys. 6,00 [m] z siatki sznurkowej PP o oczku 10x10 wraz z montażem słupków stalowych ze stężeniami oraz wykonaniem fundamentów	metr	60,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2*30		60,000
3	210	KNR	223-03-09-05-00 Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej	szt	4,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
3	220	KNR	223-03-10-07-00 Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej o wym. 2,00x5,00 [m]	szt	2,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
3	230	KNR	223-04-01-01-00 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokości 4,00 [m] na słupkach stalowych w rozstawie 2,50 [m] wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki	metr	194,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (65+32)*2		194,000
3	240	KNR	223-04-01-01-00 Siatka tworzywowa zabezpieczająca wys. 2,00 [m] na istniejącej konstrukcji	metr	194,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 194		194,000
4	BOISKO NR 2 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA				
4	250	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb 41 cm w gruncie kat 1/4 wraz z wywozem materiału z korytowania	m ²	1056,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1056		1056,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	260	KNR	231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	270	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem		m ³	8,160
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,06*136			8,160
4	280	KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	136,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		136			136,000
4	290	KNR	231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	300	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr. 10 cm		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	310	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 5 cm		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	320	KNR	231-01-06-03-01	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego 0-4mm, zagęszczana mechanicznie gr. 5 cm		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	330	KNR	223-02-10-01-00	Wykonanie nawierzchni z poliuretanowej gr. 13 mm wraz z wykonaniem linii według schematu (piłka ręczna, siatkówka, tenis ziemny)		m ²	1056,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1056			1056,000
4	340	KNR	223-04-04-01-00	Piłkochwyt wys. 6,00 [m] z siatki sznurkowej PP o oczku 10x10 wraz z montażem słupków stalowych ze stężeniami oraz wykonaniem fundamentów		metr	40,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		2*20			40,000
4	350	KNR	223-03-10-07-00	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej wraz z osadzeniem tuleji oraz montażem siatki		szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		2			2,000
4	360	KNR	223-03-10-02-00	Dostawa i montaż słupków do siatkówki wraz z osadzeniem tuleji oraz montażem siatki		kmpł	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1			1,000
4	370	KNR	223-03-10-03-00	Dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego wraz z osadzeniem tuleji oraz montażem siatki		szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1			1,000
4	380	KNR	223-04-01-01-00	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokości 4,00 [m] na słupkach stalowych w rozstawie 2,50 [m] wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki		metr	104,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		(44+24)*2-32			104,000
4	390	KNR	223-04-01-01-00	Siatka tworzywowa zabezpieczająca wys. 2,00 [m] na istniejącej konstrukcji		metr	104,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		104			104,000
5	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						
5	400	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 38 cm w gruncie kat 1/4		m ²	500,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		12*29+8*19			500,000
5	410	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m ²	500,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		500			500,000
5	420	KNR	231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 20 cm		m ²	500,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SKAL IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 500			500,000
5	430	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem		m³	8,160
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,06*(19*2+2*8+29*2+12*2)			8,160
5	440	KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	136,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19*2+2*8+29*2+12*2			136,000
5	450	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.		m²	500,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 500			500,000
5	460	KNR	231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm		m²	500,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 500			500,000
6	ZAPLECZE I MAŁA ARCHITEKTURA						
6	470	KNR	225-01-10-01-00	Dostawa i montaż prefabrykowanego budynku zaplecza sportowego o wym. 12,0 x 6,0 [m] wraz z podłączeniem do skrzynki elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody - analogia		m²	73,810
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12,2*6,05			73,810
6	480	Kalkulacja indywidualna		Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową		kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
6	490	Kalkulacja indywidualna		Zaprojektowanie i budowa przyłącza elektrycznego wraz z szafką elektryczną oraz szafką sterującą do oświetlenia i monitoringu		kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
6	500	Kalkulacja indywidualna		Zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią rewizyjną		kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
6	510	KNR	221-06-07-01-00	Dwustronna zadaszona ławka modułowa długości 2,00 [m] szer. 2,30 [m] wys. 2,30 [m] stalowa/aluminiowa/stalowa z elementami drewnianymi zintegrowana z koszem		szt.	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3			3,000
6	520	KNR	221-06-07-01-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych na podporach żelbetowych z oparciem drewnianym		szt.	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3			3,000
6	530	KNR	221-06-07-02-00	Dostawa i montaż stojaka na rowery 10 stanowisk - analogia		szt.	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3			3,000
6	540	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż koszy na odpady - zgodne z PFU		szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3			3,000
6	550	KNR	231-07-03-02-00	Tablica informacyjna o dofinansowaniu wraz ze słupkami i wykonaniem fundamentu - wzór zgodny z programem dofinansowania		szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
6	560	KNR	231-07-03-02-00	Tablica informacyjna z regulaminem użytkowania obiektu wraz ze słupkami i wykonaniem fundamentu		szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000
6	570	Kalkulacja indywidualna		Przebudowa kolizji istniejącej sieci napowietrznej elektroenergetycznej wraz z nabudowaniem nowego słupa		kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1			1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	OGRODZENIE OBIEKTU					
7	580	KNR	223-04-02-01-00	Dostawa i montaż bramofurtki szerokości 5,0 m i wys. 2,5 m	szt	1,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		1,000
		1		1		
7	590	KNR	223-04-02-03-00	Furtka stalowa panelowa szer. 1,50 [m] wys. 2,00 [m] ocynkowana wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki. Zamykana na zamek patentowy	szt	7,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		7,000
		1		7		
7	600	KNR	223-04-02-02-00	Brama stalowa panelowa szer. 4,50 [m] wys. 2,50 [m] ocynkowana wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki. Zamykanie na kłódkę	szt	3,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		3,000
		1		3		
7	610	KNR	223-04-01-01-00	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokości 4,00 [m] na słupkach stalowych w rozstawie 2,50 [m] wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki	metr	370,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		370,000
		1		370		
8	OŚWIETLENIE					
8	620	KNR	201-07-02-01-10	Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2	metr	250,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		250,000
		1		250		
8	630	KNNR	N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	250,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		250,000
		1		250		
8	640	KNNR	N005-06-03-01-00	Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki 25x4 mm²	metr	250,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		250,000
		1		250		
8	650	KNNR	N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	250,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		250,000
		1		250		
8	660	KNR	201-07-05-01-20	Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2	metr	250,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		250,000
		1		250		
8	670	KNNR	N005-10-01-01-04	Montaż słupa oświetleniowego stalowego z prefabrykowanym fundamentem betonowym oraz układem odgromowym - rodzaj dedykowany dla boisk sportowych	szt	10,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		10,000
		1		10		
8	680	KNNR	N005-10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni	kmpl	13,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		13,000
		1		13		
8	690	KNNR	N005-10-04-01-01	Montaż oprawy oświetleniowej led czteroramiennej - rodzaj zgodny z oświetleniem wymaganym dla boisk sportowych	szt	13,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		13,000
		1		13		
8	700	KNNR	N005-04-07-02-03	Wyłącznik czasowy oświetlenia zewnętrznego wraz ze skrzynką sterującą na prefabrykowanym fundamencie	szt	1,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		1,000
		1		1		
8	710	Kalkulacja własna		Podłączenie nowego oświetlenia do istniejącej sieci doświetlenia boisk wraz z niezbędnymi pomiarami i przełączeniami obwodów elektrycznych i sterujących.	kmpl	1,000
9	MONITORING					
9	720	KNR	201-07-02-01-10	Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2	metr	150,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
9	730	KNNR	N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m		metr	150,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
9	740	KNNR	N005-06-03-01-00	Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki 25x4 mm²		metr	150,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
9	750	KNNR	N005-07-07-02-23	Układanie kabla zasilającego system monitorujący w rowach kablowych ręcznie - analogia		metr	150,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
9	760	KNNR	201-07-05-01-20	Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2		metr	150,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
9	770	KNNR	N005-05-09-01-00	Montaż kamer monitorujących na nowych słupach oświetleniowych - analogia, wraz z konfiguracją i podłączeniem monitoringu do istniejącego systemu		szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
9	780	KNNR	N005-04-05-01-00	Szafka sterująca wraz z przyłączem teletechnicznym - przyłączy bezprzewodowe z modemem - analogia		szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000