
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbiórka budynku inwentarsko - składowego nr inw.104/10
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ew. 2049/2 obręb Łazy, gm Krasnosielc
-------------------	--

NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Parciaki
------------------	-----------------------

ADRES INWESTORA:	Budziska 1, 06-323 Jednoróżec
------------------	-------------------------------

BRANŻE:	budowlana
---------	-----------

DATA OPRACOWANIA:	15.01.2025 r
-------------------	--------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.01.2025 r

Data zatwierdzenia

Kosztorys dotyczy: Rozbiórka budynku inwentarsko - składowego nr inw.104/10 dz. nr ew. 2049/2, obręb Łazy, gm Krasnosielc

1. Rozbiórka piwniczki
2. Rozbiórka bud. garażowego murowanego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórka piwniczki			
1 d.1	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3		
		6,90 * 5,0 * 0,10 + 1,90 * 1,50 * 0,10	m3	3,735	
				RAZEM	3,735
2 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4,0 * 2,80 * 2 * 0,25 + 4,0 * 1,0 * 0,25 * 2	m3	7,600	
		[(1,90 * 0,60) + 2,40 * (1,80 + 0,80) * 0,5 * 2 * 2 + 1,90 * 2,0 + (6,90 + 4,50) * 1,0 * 2] * 0,25	m3	10,055	
				RAZEM	17,655
3 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		(6,40 * 4,50 + 4,0 * 1,90) * 0,10	m3	3,640	
				RAZEM	3,640
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3		
		poz.1 + poz.2 + poz.3	m3	25,030	
				RAZEM	25,030
5 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziemi	m3		
		4,0 * 1,0 * 0,25 * 2 + (6,90 + 4,50) * 1,0 * 2 * 0,25	m3	7,700	
		6,90 * 4,50 * 1,0	m3	31,050	
				RAZEM	38,750
6 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.5	m3	38,750	
				RAZEM	38,750
2		Rozbiórka garażu			
7 d.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		21,0 * 6,30	m2	132,300	
				RAZEM	132,300
8 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych	m		
		3,40 * 3	m	10,200	
				RAZEM	10,200
9 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
10 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,0 * 0,25 * 4	m2	1,000	
		(21,0 + 6,30) * 2 * 0,20	m2	10,920	
				RAZEM	11,920
11 d.2	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3		
		21,0 * 6,30 * 0,10	m3	13,230	
		4,20 * 1,40 * 0,10	m3	0,588	
		6,30 * 0,24 * 0,24 * 2	m3	0,726	
				RAZEM	14,544

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		$(2,40 * 2,40) * 3 + 1,0 * 2,10$	m ²	19,380	
				RAZEM	19,380
13 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNR 4-04 0104-03	Rozebranie murów z pustaków żwirobotonowych w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		$[(21,0 * 3,80) - (4,0 * 3,80 + 2,40 * 2,40 * 3 + 1,0 * 2,10 + 0,90 * 1,10 * 2)] * 0,24$	m ³	10,378	
		$[(21,0 * 3,40) - (0,90 * 1,10) * 2] * 0,24$	m ³	16,661	
		$[6,30 * (3,80 + 3,40) * 0,5 * 6 + 1,40 * (3,80 + 3,60) * 0,5] * 0,24$	m ³	33,902	
		$(21,0 + 6,30) * 2 * 1,00 * 0,24$	m ³	13,104	
				RAZEM	74,045
15 d.2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		$21,0 * 5,80 * 0,10$	m ³	12,180	
				RAZEM	12,180
16 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m ³		
		poz.7 * 0,01	m ³	1,323	
				RAZEM	1,323
17 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m ³		
		poz.8 * 2 * 3,14 * 0,06 * 0,006	m ³	0,023	
		poz.9 * 2 * 3,14 * 0,075 * 0,5 * 0,006	m ³	0,030	
		poz.11 + poz.14 + poz.15	m ³	100,769	
		poz.10 * 0,006	m ³	0,072	
				RAZEM	100,894
18 d.2	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziemi	m ³		
		$(21,0 + 6,30) * 2 * 1,00 * 0,24$	m ³	13,104	
				RAZEM	13,104
19 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.18	m ³	13,104	
				RAZEM	13,104